

Prilog I.

I. PONUDBENI LIST

1.	NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:	GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, Rijeka
	Predmet nabave	Radovi na iluminaciji i dekoraciji za božićne i novogodišnje blagdane na prijelazu iz 2014. u 2015. godinu.
	Evidencijski broj nabave:	02-04-23/2014
2.	PODACI O PONUDITELJU	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	

	Adresa za dostavu pošte		
	Adresa e-pošte		
	Kontakt osoba ponuditelja		
	Broj telefona		
	Broj telefaksa		
3.	PONUĐA		
	Broj ponude		
	Datum ponude		
5.	CIJENA PONUDE		
	Cijena ponude, kn bez PDV-a		
	Stopa i iznos PDV-a		
	Cijena ponude, kn s PDV-om* - brojkama		
	Cijena ponude, kn s PDV-om*- slovima		
6.	Rok valjanosti ponude (<i>minimalno vremenski period naveden u točki 2.5. Poziva</i>)		

Obavezno ispuniti sve stavke

7. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

Potpis:

U _____, _____ 2014. godine

Napomena: * Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

Prilog II. Obrazac za Podizvoditelje*

1.	PODACI O PODIZVODITELJU		
	Naziv Podizvoditelja		
	Sjedište Podizvoditelja		
	Adresa Podizvoditelja		
	OIB		
	Poslovni (žiro) račun		
	Broj računa (iban)		
	Naziv poslovne banke		
	Navod o tome je li Podizvoditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA	NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će Podizvoditelj izvršiti, bez PDV-a		
	Stopa i iznos PDV-a		
	Ukupan iznos koji će Podizvoditelj izvršiti s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude		

NAPOMENA:

*Prilaže se samo ukoliko će Ponuditelj angažirati Podizvoditelja, u onoliko primjeraka koliko ima Podizvoditelja

POZ: 230.024.081.

TROŠKOVNIK "A"
ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU
JADRANSKI TRG, KORZO, TRG REPUBLIKE HRVATSKE, TRG 111 BRIGADE HV, TRG BANA JELAČIĆA,
TRG MLJEKARICE, ULICA ANDRIJE MEDULIĆA, UL. SOKOL KULA I UŽARSKA ULICA

1. Doprema kompletne opreme iz ovog troškovnika iz skladišta na Delti dopremiti na lice mjesta (na lokacijama upisanim pod "A") i nakon demontaže odvoz i odlaganje iste u skladište gdje obavezno ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

komplet 1 a'
2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koji se koriste za kićenje.

komplet 2 a'
3. Montaža svjetleće figure "diamond pole 1" na stup javne rasvjete na Korzu.

kom 58 a'
4. Dobava, ugradnja, spajanje KZ- 6A na elektro instalaciju stupa JR te spajanje svjetleće figure "diamond pole 1" naistom. Figura spaja se na režim cijelo noćne rasvjete.

kom 58 a'
5. Dobava i zamjena Griple na postojećoj čeličnoj sajli

kom 6 a'
6. Nabava i izrada nosive čelične sajle komplet sa ovjesnim set Gripple. Tako izrađenu sajlu montirati između fasada na Korzu (stvarnu dužinu sajle izvođač mora uzeti na licu mjesta).
Sajla mora biti takvih karakteristika da može nositi figure ukupne težine 60 kg. Sajla se montira na visini cca 8-9 m od poda.

kom 1 a'
7. Svijetleće figure "diamond 3" u paru pričvrstiti na postojeću sajlu te spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću kabela 3x2,5 mm Nakon korištenja iste spremiti prema naputku predstavnika Grada.

kom 16 a'
8. Svijetleće figure "diamond 3" po tri komada pričvrstiti na sajlu te spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću kabela 3x2,5 mm Nakon korištenja iste spremiti prema naputku predstavnika Grada.

kom 16 a'

9. Izrađene sajle sa svjetlećim sigama ili svjetlećim zavjesama, montirati između fasada u ul. Andrije Medulića, na visini cca 7-8 m od poda te spojiti na postojeću el. instalaciju dekoracije.
- kom 10 a'
10. Dobava i zamjena nosača za svjetleće lance na svim potrebnim lokacijama iz ovog troškovnika po fasadi na visini cca 7-8 m. Nosači se izrađuju tako da se na novo izbušene rupe Ø16 mm postavljaju nabavljene ČE čahure Ø16mm, koje u uključene u cijenu, u koje se uvijaju odgovarajući ne hrđajući vijci sa okom na kraju. Prije postavljanja čahure u rupu istu zapuniti do ¼ sa silikonskim kitom. Lokacije montaže čahure odredit će se naknadno i po potrebi.
- kom 1 a'
11. Pregled i po potrebi popravak postojeće konstrukcije za izradu i postavu jelke na stupove javne rasvjete.
- kom 8 a'
12. Pregled i po potrebi popravak i montaža postojeće konstrukcije jelke na stupove javne rasvjete na Jadranskom trgu, Trgu 111 brigade HV i Trgu Bana Jelačića. Između ugrađenih prstena montirati i spojiti postojeće svjetleće zavjese veličine 220 cm/ H 310 cm. Zavjese se spajaju u seriju (kom 3) i montiraju po nalogu predstavnika grada. Nakon izrađene jelke oko donjeg prstena omotati postojeći zeleni vijenac L 6,6 m. Tako izrađena jelka spajaju se na elektro instalaciju dekoracije.
- kom 16 a'
13. Nakon izrađene jelke oko gornjeg prstena omotati postojeći zeleni vijenac fi 30 cm L 1,5 m.
- kom 16 a'
14. Najam, razvlačenje i montaža kabela PGP 3x2,5 mm² dužine 30 m, za spajanje svjetlećih jelki na instalaciju dekorativne rasvjete.
- kom 16 a'
15. Montaža 10 kom postojećih svjetlećih lanaca tipa "string light" i 50 kom kugli na centralnu jelku visine 12 m, postavljene na Korzu. Svjetleći lanci dužine su 12 m. Prilikom montaže svjetlećih lanaca treba voditi računa da se isti ravnomjerno, spiralno i u šest strujnih krugova rasporede na jelku, odnosno prema nalogu predstavnika Grada.
- kompl. 1 a'
16. Izrada elektro instalacije led svjetlećim konopom dužine 6 m (3+3 m) izrađen u 8 redova kom 30. Takva instalacija montira se na sajle u Užarskoj ulici.
- kompl. 1 a'

17. Spajanje izrađene el. Instalacije, u Užarskoj ulici, sa iznajmljenim kabelom PGP 5x2,5mm² tako da se na svakoj dužini kabela od cca 20 m spaja kabel svjetlećeg lanca.

kompl. 1 a'

18. Spajanje i montaža svjetlećih kaskada na balkonima zgrade Poglavarstva Korzo 16. Kaskade su veličine 2,00X1,50 m (kom 10) i 2,00x1,50 m (kom 4).

Iste se spajaju pomoću iznajmljenog kabela na postojeću instalaciju rasvjete fasade zgrade.

kompl. 1 a'

19. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 16 a'

UKUPNO: TROŠKOVNIK "A"

TROŠKOVNIK "B"
ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU
UL. F. SUPILA, BLAŽA POLIĆA I ŠIME LJUBIĆA

1. Doprema kompletne opreme iz ovog troškovnika iz skladišta na Delti dopremiti na lice mjesta (na lokacijama upisanim pod "B") i nakon demontaže odvoz i odlaganje iste u skladište gdje obavezno ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

komplet 1 a'

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koje se koriste za kićenje.

komplet 1 a'

3. Montirati svjetleće zavjese između fasada zgrada u ul. F. Supila, B. Polića i Šime Ljubića na visini od cca 9 m.

kom 32 a'

4. Spajanje svjetlećih zavjesa pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x1,5 mm², dužine 3 m na postojeću instalaciju javne rasvjete.

kom 32 a'

5. Spajanje i odspajanje svjetlećih lanaca iz stavke 6 iznajmljenim kabelom na visini cca 7-9 m u OG razvodne kutije.

kom 32 a'

6. Dobava i montaža nosača za svjetleće lance u Ul. F. Supila i B Polića na visini cca 9,0 m. Nosači se izrađuju tako da se na novo izbušene rupe Ø16 mm postavljaju novo nabavljene ČE čahure Ø16 mm, koje su uključene u cijenu, u koje se uvijaju odgovarajući nehrđajući vijci a okom na kraju. Prije postavljanja čahure u rupu, istu zapuniti do ¼ silikonskim kitom. Lokacije montaže čahure odredit će se naknadno po potrebi.

kom 2 a'

7. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 16 a'

UKUPNO: TROŠKOVNIK "B"

TROŠKOVNIK "C"
ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU
ULICA RIVA, ULICA IVANA ZAJCA I VERDIJEVA UL.

1. Doprema kompletne opreme iz ovog troškovnika iz skladišta na Delti dopremiti na lice mjesta (na lokacijama upisanim pod "C") i nakon demontaže odvoz i odlaganje iste u skladište gdje obavezno ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

komplet 1 a'

2. Po potrebi i nalogu ovlaštene osobe demontaža osigurača od 6A te dobava i montaža automatskih osigurača od 10A ili 16A na postojeću el instalaciju.

kom 6 a'

3. Po potrebi i nalogu ovlaštene osobe dobava, demontaža i montaža OG utičnice 16A na stup javne rasvjete.

kom 6 a'

4. Po potrebi dobava i zamjena kabela PGP 3x2,5 mm² dužine 9 m u stup javne rasvjete. Kabel se na jednoj strani spaja na priključnu ploču. Drugi kraj kabela izvlači se iz stupa, kroz postojeću rupu Ø 10 mm na stupu. te spaja na postolje osigurača. Prolaz kabela kroz stup obavezno brtviti sa novo nabavljenim trajno elastičnim kitom.

kom 20 a'

5. Pregled, po potrebi popravak, montaža i demontaža postojećih svjetlećih kaskada "joy light" veličine 2x3 m oko krošnje stabala u Ul. Riva, Ivana Zajca i Verdijeva ul. Svjetleće kaskade popravljaju se na način da se neispravne žarulje pojedinačno zamijene (lotaju).Kaskade se spajaju u paru i montiraju se ravnomjerno na visini cca 8 m od vrha krošnje prema dolje, a prema naputku ovlaštenog predstavnika Grada.

kom 60 a'

6. Spajanje elemenata iz stavke 5. unajmljenim PL kabelom dužine cca 6 m na instalaciju stupa javne rasvjete.

kom 60 a'

7. Dobava i montaža automatskih osigurača od 10A ili 16A na postojeću el instalaciju stupa javne rasvjete.

kom 12 a'

8. Po potrebi i nalogu ovlaštene osobe dobava i montaža OG utičnice 16° na stup javne rasvjete.

kom 10 a'

9. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 16 a'

UKUPNO: T R O Š K O V N I K "C"

T R O Š K O V N I K "D "

ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I

NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU
MO PODVEŽICA, MO SVILNO, MO OREHOVICA, MO KOZALA, MO DRENOVA, MO PEHLIN,
MO ZAMET, MO BULEVARD, MO DRAGA, MO PODMURVICE, MO VEŽICA,
CRKVA SV. TEREZE, CRKVA SV. JOSIPA I PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

1. Doprema kompletne opreme iz ovog troškovnika iz skladišta na Delti dopremiti na lice mjesta (na lokacijama upisanim pod "D") i nakon demontaže odvoz i odlaganje iste u skladište gdje obavezno ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme.Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

komplet 1 a'

2. Montaža i spajanje ormara za dekoraciju (ormar ima mogućnost spajanja 12 strujnih krugova).
kom 2 a'
3. Najam fleksibilnog kabela 5x6 mm² dužine 50 m, montaža i demontaža istog na visini 7-8 m za spajanje ormara za dekoraciju.
kom 2 a'
4. Troškovi HEP-a kod spajanja elektro instalacije u ormar javne rasvjete.
komplet 2 a'
5. Pregled i po potrebi popravak te montaža svjetleće cijevi dužine 50 m. Svjetleća cijev se montira i pričvršćuje po vanjskom rubu fasada vrha prema dolje i po rubu ili krova po objektima iz ovog troškovnika na visini cca 7m. Cijev se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm², dužine 25 m na RO.
kom 3 a'
6. Pregled, popravak i montaža u svjetlećeg lanca dužine 50 m. Lanac je izrađen iz kabela 2x0,75 mm², 80 kom. grla E-14, 80 kom. žarulja 230V 10 ili 15 W Svjetleći lanac montira se u luku i pričvršćuje po vanjskom rubu balkona, oluku, postojećoj jelki visine cca 7 m ili slično po MO na visini cca 7m. Lanac se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm², dužine 25 m na stup JR.
kom 13 a
7. Pregled, popravak i montaža 2 kom svjetlećih zavjesa veličine 2,20 m x 3,10 m po vanjskom rubu stabla po MO. Prije montaže zavjese pregledati, a po potrebi i popraviti na način da se zamijene pojedinačno neispravne žarulje. Zavjese međusobno spajamo iznajmljenim kabelom PGP 3x2,5mm², dužine 10 m te sve zajedno pomoću utikača spajamo na javni sat ili na stup JR.
kom 13 a'
8. Pregled po potrebi popravak, montaža i spajanje svjetleće cijevi dužine 100 m na Crkveni toranj Svetog Josipa i Sv. Tereze. Cijev se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm², dužine 25 m na JR.
kom 1 a'

9. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 24 a'

UKUPNO: T R O Š K O V N I K “D “

T R O Š K O V N I K “ E “
ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU
UL. SLAVKA KRAUTZEKA, FRANKOPANSKI TRG, TRSATSKA GRADINA, STROSSMAJEROVA UL.
TITOV TRG, UL. ANTE STARČEVIĆA , ULICA R. VITEZOVIĆA I FIUMARA

1. Doprema kompletne opreme iz ovog troškovnika iz skladišta na Delti dopremiti na lice mjesta (na lokacijama upisanim pod "E") i nakon demontaže odvoz i odlaganje iste u skladište gdje obavezno ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme.Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

komplet 1 a'

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koje se koriste za kićenje.

kompleta 1 a'

3. Spajanje i od spajanje signalnog kabela dužine 50 m s jedne strane u ormaru za dekoraciju DJR 7, a na drugom kraju spaja se sa novo nabavljenim RO u Vitezovićevoj ulici na visini cca 9 m od poda.

kom 2 a'

4. Po potrebi popravak svijetlećih zavjesa sa motorom(efektom padanja snijega) te montaža istih između fasada zgrada i stupova javne rasvjete u ul. Fiumara, Strossmayerovoj ul.Ante Starčevića i Vitezovićevoj ul. na visini od cca 9 m od poda.

kom 42 a'

5. Spajanje lanaca iz stavke 13 na postojeću instalaciju pomoću kabela PGP 3x1,5 mm² , dužine 3 m.

kom 2 a'

6. Dobava i montaža nosača za svjetleće lance u ul. Fiumara na visini cca. 9 m. Nosači se izrađuju tako da u novo izbrušene rupe Ø16 mm postavljaju novo nabavljene ČE čahure Ø16 mm sa odgovarajućim vijcima sa okom na kraju. Nosači moraju biti izrađeni od ne hrđajućeg materijala. Prije postavljanja čahura rupe zapuniti do ¼ silikonskim kitom. Lokacija montaže čahure odrediti će se naknadno po potrebi.
- kom 1 a'
7. Montaža i demontaža Fe obujmice na stup javne rasvjete, na visini cca 9 m od poda.
- kom 11 a'
8. Najam, montaža i spajanje kabela PGP 5 x 4 mm² ,dužine 200 m, na stupove javne rasvjete i fasade. Sa jedne strane spojen u ormar dekoracije, a druga strana na instalaciju svjetleće cijevi na tornju Titovog trga.
- kom 1 a'
9. Pregled, po potrebi popravak, montaža i demontaža svjetleće cijevi Ø 13 mm na toranj sata i zgradi Poglavarstva na Titovom trgu. Dužina svjetleće cijevi je 100 m a montira se po nalogu predstavnika grada..
- kom 2 a'
10. Po potrebi i po nalogu predstavnika investitora dobava i zamjena OG utičnice sa obujmicom i kabelom PGP 3x2,5 mm² dužine 6m na stup javne rasvjete na visini 7 m od poda.
- kom 2 a'
11. Dobava i ugradnja OG utičnice na stup javne rasvjete na visinu 7 m od poda, te spajanje iste na javnu rasvjetu sa novo nabavljenim kabelom i automatskim osiguračem 10A.
- kom 2 a'
12. Pregled, po potrebi popravak ili zamjena, montaža i demontaža svjetleće kaskade veličine 2,20mx3.10m. Figura na gornjem dijelu je širine 2,20 m, a donji dio kaskade veže se uz stup javne rasvjete. Tako izrađena figura treba izgledati u obliku trokuta.
- kom 12 a'
13. Figura iz stavke 3 montira se na već postojeću obujmicu montiranu na visinu od cca 7 m. Figure se montiraju od Frankopanskog trga do autobusne stanice kod Dvorane mladosti. Spajaju se na postojeću priključnicu.
- kom 12 a'

14. Montaža i spajanje iznajmljenog kabela PGP 5x2,5 mm² dužine 30 m za potrebe spajanja dekoracije Frankopanskog trga.
- kom 1 a'
15. Pregled po potrebi popravak montaža i demontaža svjetleće figure jaslice i natpisa "Sretan Božić" na el. instalaciju na Crkvi Blažene Djevice Marije na visini 7 m od poda.
- kompleta 1 a'
16. Dobava i zamjena OG razvodne kutije i obujmice na stup javne rasvjete visine 7 m.
- kom 4 a'
17. Po potrebi dobava i zamjena kabela PGP 3x2,5 mm² dužine 9 m u stup javne rasvjete. Kabel se na jednoj strani spaja na priključnu ploču. Drugi kraj kabela izvlači se iz stupa, kroz postojeću rupu Ø 10 mm na stupu. te spaja na postolje osigurača. Prolaz kabela kroz stup obavezno brtviti sa novo nabavljenim trajno elastičnim kitom.
- kom 3 a'
18. Najam, spajanje i odspajanje kabela PGP 5x2,5 mm², dužine 50 m u RO dekoracije.
- kom 1 a'
19. Pregled, po potrebi popravak, montaža figure Djeda Božićnjaka na saonicama (figura je veličine 2,00x1,50 m – kom. 2). Figure se montiraju na fasadu zadnje etaže Dvorane mladosti.
- kom 1 a'
20. Po potrebi demontaža starog i montaža novog zelenog vijenca dužine 12,5 m na svijetleći lanac.
- kom 5 a'
21. Pregled i po potrebi popravak RO za napajanje dekorativnih elemenata. U ormaru su ugrađeni sljedeći elementi: Zaštitna sklopka 3X25A, automatski osigurači 10A, vremenski relej sklopka CN-16A i redne stezaljke. Tako izrađene RO montirati i spojiti na Trsatu.
- kom 2 a'
22. Montaža, spajanje i nakon korištenja odspajanje postojećih električnih ormara za dekoraciju na lokacijama Trsata i Strossmayerevoj ul.
- kom 2 a'

23. Po potrebi popravak ili zamjena nosača za pričvršćenje svjetleće cijevi na fasadu crkve B. D. Marije uz nabavu odgovarajućih čepova i odgovarajućih ne hrđajućih vijaka na visini cca 5 m. Dužina svjetleće cijevi je 100 m.
- komplet 1 a'
24. Demontaža stare te montaža i spajanje svjetleće cijevi na fasadu crkve B. D. Marije dužine 100 m i okolo južnih prozora crkve.
- komplet 1 a'
25. Montaža i spajanje postojeće figure zvijezda repatica dužine cca 2 m i širine 1 m na Toranj crkve, na visini cca 12 m .
- kom 1 a'
26. Montaža i spajanje postojeće figure "svijeće" širine 1m i visine 1,5 m, i figure jaslice iznad ulaznih vrata na pročelje fasade crkve Sv. Jeronima na visini cca 10 m.
- komplet 1 a'
27. Ispitivanje el. instalacije i puštanje u pogon iste.
- komplet 1 a'
28. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 16 a'

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " E "

T R O Š K O V N I K " F "
ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU
STUPOVI JAVNE RASVJETE, JELKE I FASADE

1. Doprema kompletne opreme iz ovog troškovnika iz skladišta na Delti dopremiti na lice mjesta (na lokacijama upisanim pod "F") i nakon demontaže odvoz i odlaganje iste u skladište gdje obavezno ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.
- komplet 1 a
2. Po potrebi popravak i montaža umjetnog zelenog vijenca Ø 25 cm ili slično oko prstena na stupu javne rasvjete.
- kom 76 a'

3. Po potrebi popravak i montaža mašni ili sniježne pahuljice na visini cca 7 m za dekoraciju slijedećih pročelja: Poglavarstvo Grada (Korzo 16), Gradska biblioteka, crkve Sv. Vida, Sv. Jeronima, Blažene Djevice Marije i psihijatrijska bolnica Lopača i kazalište I. P. Zajca..

kom 60 a'

4. Međusobno spajanje zelenih vijenaca dužine 2,70 m na ukupnu dužinu 15 m. Vjence dekorirati mašnima ili slično. Tako izrađeni vijenac montira se oko kolona ispod balkona na zgradi Radio Rijeke i kazališta I.P. Zajca na visinu od cca 5,50 m od poda.

kom 10 a'

5. Međusobno spajanje zelenih vijenaca dužine 2,70 m na ukupnu dužinu 5,40 m Vjence omotati svjetlećim mrežama i dekorirati "stellama".Po potrebi popraviti el. instalaciju mreže

te montirati na zgradu Poglavarstva Grada, Korzo 16 na visini cca 6 m (Zelenim vijencem dekorirati vrata i vanjski dio izloga).

kom 7 a'

6. Montaža i spajanje 2 kom svjetlećih mreža na instalaciju zgrade iznajmljenim kabelima.

kom 7 a'

7. Po potrebi popraviti i međusobno spajiti zelene vjence dužine 2,70 m na ukupnu dužinu 5,40m. i dekorirati mašnima. Tako izrađeni vijenac montira se na pročelje crkve

Sv. Vida, Sv. Jeronima, B. D. Marije.

kom 6 a'

10. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 24 a'

UKUPNO TROŠKOVNIK "F"

TROŠKOVNIK "G"
ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU
RADOVI NA IZRADI SOFTERSKOG PROGRAMA
PROSTORNI OBUHVAT

Kićenjem su obuhvaćeni sljedeći prostori:

1. Jadranski trg
2. Korzo
3. Trg Republike Hrvatske
4. Trg 111 brigade HV
5. Trg Ivana Koblera
6. Ul. A. Medulića
7. Užarska ulica
8. Trg Bana Jelačića
9. Ulica Pavla R. Vitezovića
10. Trg mljekarice
11. Ulica Ante starčevića
12. Mljekarski trg
13. Trg Sv. Barbare
14. Trg Stjepana Konzula

1. Izrada softverskog vremenskog programa prema dostavljenom režimu rada dekorativne rasvjete (paljenje i gašenje pojedinih priključaka, po koraku i vremenu paljenja i gašenja). **Napomena:** Budući da je postojeći program (software), koji omogućuje upravljanje dekorativnom javnom rasvjetom starosti je oko 22 godine a bazira se na DOS operacijskog sustava, i nije kompatibilan s novim generacijama računala, izvođač mora koristiti vlastito računalo sa svom potrebnom opremom.

komplet 1 a'

2. Izrada plana priključaka na spajanju dekorativne rasvjete u cjelokupnom prostornom obuhvatu. **Napomena:** Potrebno je detaljno pregledati sve ploče dekorativne rasvjete te sve priključke na pročeljima, zamijeniti dotrajale dijelove, ugraditi dijelove koje nedostaju, ažurirati oznake (strujnih krugova, osigurača i slično). Posebnu pažnju obratiti na ploču DJR-4 koja, već par godina, prilikom prekida vremenskog programa pamti stanje izvršnog programa i u njemu ostaje sve dok je računalo u tornju uključeno prema vremenskom programu.

komplet 1 a'

3. Prisutnost djelatnika prilikom spajanja dekorativne rasvjete na instalaciju dekoracije.

komplet 1 a'

4. Servisirati postojeću opremu na tornju Korzo (računala, tastature, UPS).

komplet 1 a'

5. Radovi na dežurstvu prilikom intervencija i popravaka, koji će se izvoditi prema potrebi, prema nalogu koordinatora, po stvarno utrošenom vremenu i ponuđenoj jediničnoj cijeni.

sati 20 a'

6. Dobava i zamjena "solid state" 26A/400V za upravljački napon 5-12V DC 7

kom 19 a'

7. Dobava i zamjena transformatora 220 V / 12V

kom 1 a'

8. Dobava i zamjena diode u RO za dekoraciju tip KT728/400 KA

kom 25 a'

UKUPNO: T R O Š K O V N I K "G"

T R O Š K O V N I K "H"
ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU
SERVIS RAZVODNIH ORMARA, OPREME SA NABAVOM I ISPORUKOM REZERVNIH DIJELOVA
ZA DEKORATIVNU RASVJETU

1. Čišćenje i podmazivanje mehanizma za otvaranje i zatvaranje vrata na:

- razvodnim pločama dekorativne rasvjete
- ormarićima montiranim na fasadama
- ormarićima u skladištu
- razdjelnicima pročelja

(Isti se nalaze na raznim lokacijama u gradu)

kom 74 a'

2. Servis el. instalacije i opreme u razvodnim pločama dekorativne rasvjete "DJR".

kom 24 a'

3. Servis ormarića sa stezaljkama na fasadi "D".

kom 34 a'

4. Servis priključnih kutija koje se nalaze u šahtama na Korzu.

kom 20 a'

5. Čišćenje i po potrebi odstranjivanje vode iz šahte el. instalacija dekoracije na Korzu. Odvoz smeća na deponij.

kom 15 a'

6. Jedinične cijene za dobavu i zamjenu slijedećih elemenata u razvodnim ormarima i rasvjetna tijela dekorativne rasvjete:

6.1. - uklopljeni osigurač (pleksi) PK 100-III/50	kom	1 a'
6.2. - automatski osigurač "C"—jedno polni L-6	kom	5 a'
6.3. - sklopka G-10-90-OU	kom	1 a'
6.4. - sklopnik CN 63-III-220V	kom	1 a'
6.5. - stezaljke PRS-16	kom	15 a'
6.6. - automatski osigurač - trolni G-16	kom	2 a'
6.7. - automatski osigurač – jedno polni G-16	kom	8 a'
6.8. - priključnica MPP-24, 16A "TEP"	kom	3 a'
6.9. - utikač MPU-35, 16A "TEP"	kom	3 a'
6.10. - mono fazna priključnica MPP-03 "TEP"	kom	3 a'
6.11. - guma za zaptivanje vrata razvodnih ormara (l=1m)	kom	2 a'
6.12. - patrone osigurača 6-25A	kom	15 a'
6.13. - prisjedni vijci 6-25A	kom	10 a'
6.14. - glava osigurača do 25A	kom	5 a'
6.15. - ventilski odvodnik pre napona tip VM 280, za struju pražnjenja do 15 KA.	kom	1 a'

6.16. - bravice za el. ormarić "elzet 36452"

kom 3 a'

6.17. - podizni cilindrični uložak " Winkhaus "VS 28

kom 2 a'

6.18. - brava sa podiznim cilindričnim uložkom " Winkhaus "VS 28

kom 1 a'

6.19. - "solid state" 26A/4'V za upravljački napon 5-12V DC 7

kom 25 a'

6.20. -Transformator 220 V / 12V

kom 1 a'

6.21. Radnim danom obilazak, pregled i po potrebi popravak instalacije i opreme kićenih prostora. Pregled obavezno obavljati kad je dekorativna rasvjeta u funkciji Tom prilikom otklanjaju se sitni nedostaci koji su nastali zbog izgaranja vitalnih elemenata na dekorativnim instalacijama i opremi. Pismeno izvještavanje odgovorne osobe investitora o stanju na terenu.(u cijenu uključiti i rad autokošarom).

dana 20 a'

6.22. Dana 11, 18, 23 i 30 prosinca 2014. g. obilazak, podešavanje rada, popravak, zamjena dotrajale i oštećene opreme u svim prostorima, na kompletnoj instalaciji i opremi dekoracije (tom prilikom izvode se svi potrebni radovi). Pismeno izvještavanje odgovorne osobe investitora o stanju na terenu.

dana 4 a'

UKUPNO: TROŠKOVNIK "H"

TROŠKOVNIK "I"

ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU NABAVA I ISPORUKA U SKLADIŠTE GRADA RIJEKE REZERVNE DIJELOVE ZA DEKORATIVNU RASVJETU

1. Svjetleća cijev izrađene za vanjsku upotrebu sa 2 strujna kruga Ø 13, 230V dužine 100 m, žute boje

kom 4 a'

2. Međuspojne iglice za svjetleću cijev sa 2 struna kruga

kom 20 a'

3. Priključni kabel za svjetleću cijev Ø13 mm sa 2 strujna kruga.

kom 10 a'

4. Svjetleće linije izrađenim sa tijelima LED diode, bijele boje, za vanjsku upotrebu dužine 16 m
kom 4 a'
5. Žarulja za dekorativnu rasvjetu led 220V 5W E-14
- crvena kom. 20 a'
- bijela kom. 100 a'
- plava kom. 20 a'
- žuta kom. 20 a'
- zelena kom. 20 a'
bijela led E-14 kom. 400 a'
crvena led E 14 kom. 400 a'
6. Set svjetlećih zavjesa bijele boje 230V, 220 W, veličine 220cm/H 155 cm.
kom. 10 a'
7. Set svjetlećih zavjesa izrađene diodama bijele boje 230V, veličine 220 cm/H 310 cm.
kom. 5 a'
8. Svijetleće zavjesesa 230V led žarulje 5W rasvjetom za vanjsku upotrebu sa motorom, efektom padanja snijega.
kom. 30 a'
9. Svijetleće zavjesesa 230V led crvene boje žarulje 5W rasvjetom za vanjsku upotrebu sa motorom, efektom padanja snijega.
kom. 20 a'
9. Rezervne svijetleće girlande izrađene od 2 segmenta led rasvjetom bijele boje 118 W za dekorativni segment "Diamond pole 3"
kom 4 a'
10. Rezervne svijetleće girlande izrađene od 3 segmenta led rasvjetom bijele boje 118 W za dekorativni segment "Diamond pole 1"
kompleta 3 a'
11. Set svjetlećih zavjesa bijele boje 230V, 420 W veličine 220 cm/H 310 cm.
kom. 5 a'

12. Kugle PVC crvene boje
FI 40 cm

kom 60 a'

FI 26 cm

kom 60 a'

12. Girlanda fi 30 cm 636 grančica

m 55 a'

UKUPNO: TROŠKOVNIK "I"

T R O Š K O V N I K

**ZA NABAVU, POSTAVLJANJE I UKLANJANJE JELKI ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU**

- 1 Dobava stabla obične jele (Abies alba) ili smreke (Picea abies), za dekoraciju grada i postava istog 01.12.2014. za to predviđeno mjesto na Korzu.

Stablo mora imati ujednačen habitus (pravilan i simetričan raspored grana), te ukupnu visinu 10 m od poda. U cijenu uključeno eventualno kasnije namještanje stabla ukoliko se nagne.

kom 1,00 a'

- 2 "Krpanje jelke", što podrazumijeva učvršćivanje grana, eventualno polomljenih prilikom transporta stabla, nakon njegovog postavljanja i u vremenu dok se ne skine. U cijenu je uključeno i vezanje debla žicom, prema potrebi ukoliko dođe do uzdužnog pucanja

kom 1,00 a'

- 3 Demontaža, utovar i prijevoz jelke do mjesta ekološkog zbrinjavanja. U cijenu je uključeno i čišćenje okoliša od otpalih grana i iglica, te čišćenje i zatvaranje jama. Datum početka demontaže jelki je po dogovoru (oko 08.01.2014.).

kom 1,00 a'

UKUPNO: TROŠKOVNIK "L"

REKAPITULACIJA
 ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
 NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014/2015 GODINU

TROŠKOVNIK "A"

TROŠKOVNIK "B"

TROŠKOVNIK "C"

TROŠKOVNIK "D"

TROŠKOVNIK "E"

TROŠKOVNIK "F"

TROŠKOVNIK "G"

TROŠKOVNIK "H"

TROŠKOVNIK "I"

TROŠKOVNIK "L"

UKUPNO	
PDV 25%	
SVEUKUPNO	

NAPOMENA: U svim stavkama troškovnika predvidjeti troškove na radovima označavanja opreme, montaže, spajanja, odspajanja, demontaže i prije odlaganja opreme. U skladište ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

Datum početka radova: Po potpisu ugovora

Datum završetka radova : 30.11.2014.

Datum početka ispitivanja: 01.12.2014.

Datum završetka ispitivanja i puštanje instalacija u pogon: 05.12.2014. god. u 17,30 sati

Datum početka demontaže: 08.01.2015.

Izradio:


 Franco Pulin

Odobrio:

Željko Vitas 

Rijeka, Kolovoz, 2014. Godine

TERMINSKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE E S NABAVOM MATERIJALA ZA DEKORACIJU NA PODRUČJU GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2014. U 2015. GODINU.

Redni broj	RADOVI	MJESECI IZVOĐENJA RADOVA (ukupan rok izvođenja radova je __ mjeseci)			
		X/2014	XI/2014	XII/2014	I/2015.
1	Nabava materijala za dekoraciju	X			
2	Izvođenje radova servisiranja i montaža opreme		X		
3	Atestiranje izvedene elektro instalacije		X	X	
4	Održavanje opreme			X	
5	Demontaža i skladištenje opreme				X

Rijeka, kolovoz, 2014.

Sastavio:

Franco Pulin

Prilog IV . - Izjava o integritetu

Naziv ponuditelja:

Sjedište/prebivalište ponuditelja:

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj u postupku nabave ispod zakonskog praga Naručitelja: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Titov trg 3, 51000 Rijeka, 051/209-399; telefax. 051/209-406; E-mail: komun-sustav@rijeka.hr, MBS: 2664763, OIB: 54382731928, Ev. broj nabave: 02-04-23/2014 ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevarena, nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak nabave, te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze.

(tiskano upisati ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja, pečat)

M.P.

U _____ dana _____ . godine

IZJAVA

Kojom ja

(ime i prezime, broj osobne iskaznice izdane od _____)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe_____

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za gospodarskog subjekta:

- a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito poslovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.), i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br.110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

(potpis ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)

(mjesto i vrijeme)

Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave
- Izjava mora biti potpisana od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, te naveden datum potpisa
- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika

Naručitelj:

GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51 000 Rijeka

Predmet nabave:

Radovi iluminaciji i dekoraciji za božićne i novogodišnje blagdane na prijelazu iz 2014. u 2015. godinu

POPIS UGOVORA O RADOVIMA IZVRŠENIM U 2014. GODINI
I U POSLJEDNJIH 5 (PET) GODINA (2009., 2010., 2011., 2012., 2013.)

Red. br.	Naziv objekta/mjesto izvođenja radova:	Datum izvođenja radova:	Izbos izvedenog rada (bez/sa PDV)	Naziv druge strane ugovora:

Ponuditelj:

M.P.

(osoba ovlaštena za zastupanje Ponuditelja)*

U _____, 2014.godine.

* upisati ime, prezime i funkciju osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja