



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/18-0/
URBROJ: 2170/01-15-00-18-2
Rijeka, 16. svibnja 2018.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednika Gradskog vijeća,
gospodina Tihomira Čordaševa**

Predmet: ZVONIMIR PERANIĆ – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovani gospodine Čordašev,

član Gradskog vijeća **mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ** je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio sljedeća pitanja pisanim putem, na koja Vam dostavljamo odgovor.

Kapitalni projekt „Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić“ obuhvaća uređenje javnih površina unutar bivšega industrijskog kompleksa Rikard Benčić, s izgradnjom kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje dijela zgrada unutar kompleksa.

Koje će se urbanističko-arhitektonskih zadaća riješiti ovim projektom, a koje prostor zahtijeva s obzirom na stanje u kojem se nalazi? U kakvom se stanju nalazi prostor? Kako je planirana rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina? Kako će se riješiti složene infrastrukturne zadaće kojima se trebaju stvoriti odgovarajući uvjeti za funkcioniranje zgrada i sadržaja u sklopu zahvata i kojima treba riješiti infrastrukturne probleme ovog prostora? Koji su to odgovarajući uvjeti i koji su to infrastrukturni problemi, među kojima se prvenstveno ističe problem rješavanja viška voda koje povremeno stvaraju ozbiljne probleme u prostoru?

Za sve navedeno zamolio bi detaljnu specifikaciju troškova kao i rokove izvršenja. Koji su ključni datumi za provedbu projekta? Kada započinje, kada završava cijeli projekt, kao i pojedine faze (sukladno planu)? Tko su dionici u provedbi navedenog projekta i svake pojedine faze? Zamolio bi i sve pripadajuće analize, a koje se odnose na ovaj projekt.

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije industrijskog kompleksa Rikard Benčić će biti sufinanciran iz EU sredstava u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka, putem Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Nadalje, Grad Rijeka je 15. veljače 2018. ovaj projekt prijavio na Poziv koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za strateški projekt „Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt“. Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.

Koji su ključni datumi za provedbu projekta sukladno prijavi i ugovorima o odobrenim sredstvima? Kada započinje, kada završava cijeli projekt, kao i pojedine faze? Tko su dionici u provedbi navedenog projekta i svake pojedine faze? Kakav je status projekta obzirom na Poziv Ministarstva?

Zamolio bi detaljnu specifikaciju građevinskih radova s rokovima izvršenja, s cijenama koštanja i (ukoliko su poznati) izvršitelji. Također bi zamolio detaljnu specifikaciju svega što se tiče opremanja objekata s financijskim pokazateljima.

Zamolio bi i sve prijave za projekt sa svim pripadajućim analizama, a za odobrena sredstva zamolio bi ugovore.

Rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina unutar bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić planirana je u Proračunu Grada Rijeke, odnosno Odjela gradske uprave za kulturu, a dio radova bit će financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Građevine unutar kompleksa Rikard Benčić, Upravna zgrada bivše tvornice šećera, T- objekt, Ciglana zgrada te H-objekt imat će javnu namjenu te će tvoriti novo gradsko središte kulturno-edukativnih sadržaja.

H- objekt prenamijenjen je u MMSU te je financiran iz Proračuna Grada Rijeke.

Upravna zgrada bivše rafinerije šećera prenamijenit će se u Muzej Grada Rijeke, a rekonstruirat će se putem projekta *Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine* koji se sufinancira sredstvima EU.

Ciglana zgrada i T-objekt prenamijenit će se u Dječju kuću i Gradsku knjižnicu Rijeka, a obnavljaju se u sklopu projekta *Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt* koji je prijavljen na javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projektni prijedlog uspješno je prošao 5. fazu evaluacije, odnosno procjenu kvalitete, a u 4. fazi evaluacije potvrđen je maksimalni iznos sufinanciranja projekta od 68.206.564,00 kn.

Projekt uređenja javnih površina za ideju ima integralno rješavanje, kako urbanističko-arhitektonskih zadaća, koje prostor zahtjeva s obzirom na stanje u kakvom se nalazi i planirane programe njegove transformacije u smislu integriranja svih novo-planiranih sadržaja koji će biti interpolirani u postojeće građevine koje se planira prenamijeniti i rekonstruirati, tako i brojnih i složenih infrastrukturnih zadaća kojima se trebaju stvoriti odgovarajući uvjeti za funkcioniranje zgrada i sadržaja u sklopu zahvata i kojima treba riješiti infrastrukturne probleme ovog prostora, među kojima se prvenstveno ističu problem parkiranja i problem rješavanja viška podzemnih i oborinskih voda koje povremeno stvaraju ozbiljne probleme u prostoru.

Zahvatom uređenja bit će obuhvaćeno oko 15.700 m² javne površine. Projektnim rješenjem predviđeno je uređenje prostranog središnjeg otvorenog javnog prostora, trga-parka na potezu od ex šećerane do tzv. T-objekta, kojim se vizualno i funkcionalno povezuju postojeći („T“ građevina-gradska knjižnica Rijeka, Ciglana građevina-Dječja kuća, „H“ građevina- Muzej moderne i suvremene umjetnosti, te ex Šećerana- Muzej Grada Rijeke) i planirani (građevina uz Ul. Nikole Tesle) obodni sadržaji bloka, integrirajući pritom ovaj prostor u širu matricu gradskih javnih površina. Druga komponenta rješenja jest uspostava toka kretanja u smjeru istok-zapad, kojim se sadržaji unutar bloka „Benčića“ otvaraju na potezu od Manzonijske (prolaz uz ex „Viktoriju“), odnosno južno od „Ciglene“ građevine do Ul. N. Tesle i planiranog hotela duž nje. Ovaj pravac u široj gradskoj mreži komunikacija predstavlja vrlo

bitan pravac obzirom da povezuje u širem urbanističkom kontekstu značajne prostore - tržnicu, park, bolnicu.

Zahvati uređenja javnih površina i izgradnje infrastrukture provest će se u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i izvedbenim projektima. Zbog prilagođavanja financijskom i vremenskom okviru, uređenje javnih površina izvest će se kao privremeno, a garaža će se izvesti u slijedećoj fazi.

Privremeno uređenje javnih površina bit će izvedeno kombinacijom opločenja betonskim elementima u kombinaciji s otocima zelenila, postavom urbane opreme (klupe, kandelabri javne rasvjete i dr.), a na istočnom dijelu predviđena je čelična konstrukcija pergole/nadstrešnice koja će svojim volumenom 'utopiti' volumen trafostanice i agregatnice te uređenje prelivne građevine - 'fontane', koja nije samo u funkciji tehnoloških procesa unutar obuhvata, već gornja ploha crpne stanice zajedno s prelivnom građevinom prezentira vodu kao glavnu temu uređenja. Formirana vizualno atraktivna vodena ploha i ambijenta koji prezentira bogatstvo ovog prostora vodom i stvara ugodan ambijent. Površina otvorenog 'trga' na koti je +2,40 uključujući i površine istočnog dijela uređenja oko Ciglene građevine i trafostanice te istočni prostor obuhvata od ulice VC Emina do H objekta na jugu. Ovako racionalizirana koncepcija uređenja u funkciji je korištenja javnih površina za različite oblike događanja na otvorenom, kao i za ugodan boravak korisnika sadržaja unutar bloka.

Osim rješavanja uređenja otvorenih javnih površina projektom je obuhvaćeno i rješenje infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, DTK kanalizacija i plinoopskrba) potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa, te buduće javne garaže i građevine duž Ul. Nikole Tesle. Sve instalacije smještaju se u infrastrukturne kanale kojima se razvode po kompleksu do svih građevina koje se stavljaju u funkciju. Problem oborinskih voda riješiti će se preko armiranobetonskih retencija koje će se izgraditi u sklopu javnih površina unutar kompleksa ex. Benčić a višak vode se prepumpava u javni sustav odvodnje u obodnim ulicama.

Kako je iz upita gospodina Peranića vidljiv primarni interes prema rješavanju odvodnje oborinskih voda, u nastavku dostavljamo detaljniji opis s traženim podacima.

U pogledu realizacije, planirana je slijedeća dinamika:

- do kraja svibnja 2018. dovršetak izvedbenih projekata i troškovnika, prilagođenih za objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave,
- početak postupka javne nabave lipanj 2018., a završetak nabave očekujemo tijekom kolovoza,
- zaključenje Ugovora i uvođenje izvođača u posao planirano je za rujan 2018. godine, a završetak izgradnje planira se do ožujka 2020. godine.

Detaljnu specifikaciju troškova i rokove izvršenja nije moguće dati prije zaključenja ugovora o izvođenju radova, a u Prilogu 2. nalazi se rekapitulacija troškova s projektantskim cijenama iz glavnog projekta, uključujući garažu i radove na uređenju partera koji se sada ne izvode.

Za pripremu projektne dokumentacije javnih površina i infrastrukture zadužen je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a Odjel gradske uprave za komunalni sustav je dionik projekta tijekom njegove izrade, te zadužen za realizaciju izgradnje javnih površina sa kompletnom pripadajućom komunalnom infrastrukturom.

PRILOG - Oborinska odvodnja

Područje kompleksa Benčić ima velike količine vlastitih voda, kao i dotok voda izvan granica obuhvata. Danas se ove vode kontroliraju na način da se voda sa izvora direktno odvodi u more, a tok potoka Brajda je kanaliziran.

Povremeno plavljenje ovog prostora, uzrokovano je činjenicom da postojeći kanali oborinske kanalizacije, a posebice kanal kojima je kanaliziran potok Brajda, ne zadovoljavaju maksimalne izdašnosti ovog izvora uvećane za lokalno generirane oborinske vode. S obzirom da obodna kanalizacijska mreža nema mogućnost primiti dovoljnu količinu vode generirane na ovom prostoru, da je s obzirom na položaj, hidrološke i hidro-geološke karakteristike tla nivo podzemne vode vrlo visok te da u prostor, zbog nepostojanja fizičkih barijera, dotječu vode iz okolnih ulica, neophodno je pronaći novo rješenje u smislu značajne rekonstrukcije obodne mreže oborinske odvodnje, odnosno povećanja kapaciteta cjevovoda i kanala.

Projektom uređenja javnih površina bilo je potrebno obuhvatiti sljedeće:

1. Odvodnju voda koje dotječu s okolnih ulica
2. Odvodnju izvorskih voda manjih izvora i vrulja duž sjevero-istočne granice kompleksa
3. Odvodnju podzemnih voda
4. Odvodnju voda korištenih za grijanje i hlađenje
5. Odvodnju oborina palih na površinu zone obuhvata
 - 5.1 Odvodnju zelenih i popločanih pješačkih površina
 - 5.2 Odvodnju vanjskog parkinga
 - 5.3 Odvodnju krovnih voda
6. Odvodnju viška voda
7. Odvodnju voda potoka Brajda

Projektno rješenje oborinske odvodnje i zaštite od voda

U skladu s dugoročnim rješenjem kanalizacijskog sustava Rijeke, oborinske vode i druge vode generirane unutar prostora kompleksa Benčić će se, ovisno položaju, topografskim značajkama i raspoloživim kapacitetima postojećih kanala, a sukladno uvjetima koje su dala nadležna komunalna poduzeća i nadležne gradske službe, upustiti u obodnu kolektorsku mrežu oborinske odvodnje, odnosno novoprojektirani sustav odvodnje prostora kompleksa će se priključiti na postojeći obodni kolektorski prsten javne gradske oborinske kanalizacije u Teslovoj i Krešimirovoj ulici.

Projektirano rješenje odvodnje sastoji se od sljedećih zahvata:

- spriječiti dotok svih voda s okolnih ulica u prostor obuhvata,
- ugraditi sustav drenažnih cijevi kojim će se obarati razina podzemne vode i sve ovako prikupljene vode kanalizirati će se u projektirane retencije,
- ugraditi sustav cijevi javne odvodnje postojećih i novoprojektiranih objekata, kao i javnih površina te sve ovako prikupljene vode također provesti u retencije,
- izvorske vode potoka Brajda i dalje će teći kanalom Brajda u more,
- izgradit će se 3 retencije i odgovarajuće 3 crpne stanice.

Središnji sustav za odvodnju čine tri retencije i tri precrpna postrojenja sa sabirnim i razdjelnim oknima, pumpama i pripadajućim tlačnim cjevovodima. Vode generirane na prostoru Komplexa se upuštaju u retencije (vode s pješačkih površina i krovne vode) ili

Opisano rješenje predstavlja zahvat kojim će se u okvirima ovog prostora i ovog projekta riješiti problem odvodnje voda generiranih na prostoru kompleksa Benčić.

1. Temeljna kanalizacijska oborinska mreža s građevinskim radovima.....	1.317.000,00 kn
2. Crpne stanice oborinske kanalizacije (3 kom) s pripadajućim instalacijama.....	3.164.000,00 kn

PROJEKTOWANIE BUDYNKU, POLSKIEGO INSTYTUTU WARSZAWY

1. WSTĘP

2. OPIS BUDYNKU

3. OPIS PRACOWNI

4. OPIS KUCHNI

5. OPIS KUCHNI

6. OPIS KUCHNI

7. OPIS KUCHNI

8. OPIS KUCHNI

9. OPIS KUCHNI

10. OPIS KUCHNI

11. OPIS KUCHNI

12. OPIS KUCHNI

13. OPIS KUCHNI

14. OPIS KUCHNI

15. OPIS KUCHNI

16. OPIS KUCHNI

17. OPIS KUCHNI

18. OPIS KUCHNI

19. OPIS KUCHNI

20. OPIS KUCHNI

21. OPIS KUCHNI

22. OPIS KUCHNI

23. OPIS KUCHNI

24. OPIS KUCHNI

25. OPIS KUCHNI

26. OPIS KUCHNI

27. OPIS KUCHNI

28. OPIS KUCHNI

29. OPIS KUCHNI

30. OPIS KUCHNI

31. OPIS KUCHNI

32. OPIS KUCHNI

33. OPIS KUCHNI

34. OPIS KUCHNI

35. OPIS KUCHNI

36. OPIS KUCHNI

37. OPIS KUCHNI

38. OPIS KUCHNI

39. OPIS KUCHNI

40. OPIS KUCHNI

41. OPIS KUCHNI

42. OPIS KUCHNI

43. OPIS KUCHNI

44. OPIS KUCHNI

45. OPIS KUCHNI

46. OPIS KUCHNI

47. OPIS KUCHNI

48. OPIS KUCHNI

49. OPIS KUCHNI

50. OPIS KUCHNI

51. OPIS KUCHNI

52. OPIS KUCHNI

53. OPIS KUCHNI

54. OPIS KUCHNI

55. OPIS KUCHNI

56. OPIS KUCHNI

57. OPIS KUCHNI

58. OPIS KUCHNI

59. OPIS KUCHNI

60. OPIS KUCHNI

61. OPIS KUCHNI

62. OPIS KUCHNI

63. OPIS KUCHNI

64. OPIS KUCHNI

65. OPIS KUCHNI

66. OPIS KUCHNI

67. OPIS KUCHNI

68. OPIS KUCHNI

69. OPIS KUCHNI

70. OPIS KUCHNI

71. OPIS KUCHNI

72. OPIS KUCHNI

73. OPIS KUCHNI

74. OPIS KUCHNI

75. OPIS KUCHNI

76. OPIS KUCHNI

77. OPIS KUCHNI

78. OPIS KUCHNI

79. OPIS KUCHNI

80. OPIS KUCHNI

81. OPIS KUCHNI

82. OPIS KUCHNI

83. OPIS KUCHNI

84. OPIS KUCHNI

85. OPIS KUCHNI

86. OPIS KUCHNI

87. OPIS KUCHNI

88. OPIS KUCHNI

89. OPIS KUCHNI

90. OPIS KUCHNI

91. OPIS KUCHNI

92. OPIS KUCHNI

93. OPIS KUCHNI

94. OPIS KUCHNI

95. OPIS KUCHNI

96. OPIS KUCHNI

97. OPIS KUCHNI

98. OPIS KUCHNI

99. OPIS KUCHNI

100. OPIS KUCHNI

101. OPIS KUCHNI

102. OPIS KUCHNI

103. OPIS KUCHNI

104. OPIS KUCHNI

105. OPIS KUCHNI

106. OPIS KUCHNI

107. OPIS KUCHNI

108. OPIS KUCHNI

109. OPIS KUCHNI

110. OPIS KUCHNI

111. OPIS KUCHNI

112. OPIS KUCHNI

113. OPIS KUCHNI

114. OPIS KUCHNI

115. OPIS KUCHNI

116. OPIS KUCHNI

117. OPIS KUCHNI

118. OPIS KUCHNI

119. OPIS KUCHNI

120. OPIS KUCHNI

121. OPIS KUCHNI

122. OPIS KUCHNI

123. OPIS KUCHNI

124. OPIS KUCHNI

125. OPIS KUCHNI

126. OPIS KUCHNI

127. OPIS KUCHNI

128. OPIS KUCHNI

129. OPIS KUCHNI

130. OPIS KUCHNI

131. OPIS KUCHNI

132. OPIS KUCHNI

133. OPIS KUCHNI

134. OPIS KUCHNI

135. OPIS KUCHNI

136. OPIS KUCHNI

137. OPIS KUCHNI

138. OPIS KUCHNI

139. OPIS KUCHNI

140. OPIS KUCHNI

141. OPIS KUCHNI

142. OPIS KUCHNI

143. OPIS KUCHNI

144. OPIS KUCHNI

145. OPIS KUCHNI

146. OPIS KUCHNI

147. OPIS KUCHNI

148. OPIS KUCHNI

149. OPIS KUCHNI

150. OPIS KUCHNI

151. OPIS KUCHNI

152. OPIS KUCHNI

153. OPIS KUCHNI

154. OPIS KUCHNI

155. OPIS KUCHNI

156. OPIS KUCHNI

157. OPIS KUCHNI

158. OPIS KUCHNI

159. OPIS KUCHNI

160. OPIS KUCHNI

161. OPIS KUCHNI

162. OPIS KUCHNI

163. OPIS KUCHNI

164. OPIS KUCHNI

165. OPIS KUCHNI

166. OPIS KUCHNI

167. OPIS KUCHNI

168. OPIS KUCHNI

169. OPIS KUCHNI

170. OPIS KUCHNI

171. OPIS KUCHNI

172. OPIS KUCHNI

173. OPIS KUCHNI

174. OPIS KUCHNI

175. OPIS KUCHNI

176. OPIS KUCHNI

177. OPIS KUCHNI

178. OPIS KUCHNI

179. OPIS KUCHNI

180. OPIS KUCHNI

181. OPIS KUCHNI

182. OPIS KUCHNI

183. OPIS KUCHNI

184. OPIS KUCHNI

185. OPIS KUCHNI

186. OPIS KUCHNI

187. OPIS KUCHNI

188. OPIS KUCHNI

189. OPIS KUCHNI

190. OPIS KUCHNI

191. OPIS KUCHNI

192. OPIS KUCHNI

193. OPIS KUCHNI

194. OPIS KUCHNI

195. OPIS KUCHNI

196. OPIS KUCHNI

197. OPIS KUCHNI

198. OPIS KUCHNI

199. OPIS KUCHNI

200. OPIS KUCHNI

201. OPIS KUCHNI

202. OPIS KUCHNI

203. OPIS KUCHNI

204. OPIS KUCHNI

205. OPIS KUCHNI

206. OPIS KUCHNI

207. OPIS KUCHNI

208. OPIS KUCHNI

209. OPIS KUCHNI

210. OPIS KUCHNI

211. OPIS KUCHNI

212. OPIS KUCHNI

213. OPIS KUCHNI

214. OPIS KUCHNI

215. OPIS KUCHNI

216. OPIS KUCHNI

PRILOG 2. – TROŠKOVNIK UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA – SUKLADNO GLAVNOM PROJEKTU

UKUPNA REKAPITULACIJA		
B	TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA_JAVNE POVRŠINE	25.410.933,00
C	TROŠKOVNIK HORTIKULTURNOG UREĐENJA_JAVNE POVRŠINE	1.268.140,40
D	TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOOPSKRBE_JAVNE POVRŠINE	1.057.701,00
E	TROŠKOVNIK INSTALACIJA FEKALNE ODVODNJE_JAVNE POVRŠINE	1.002.820,00
F	TROŠKOVNIK INSTALACIJA OBORINSKE ODVODNJE_JAVNE POVRŠINE	4.482.126,00
G	TROŠKOVNIK TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA_JAVNE POVRŠINE	683.424,00
H	TROŠKOVNIK PLINSKIH INSTALACIJA_JAVNE POVRŠINE	92.344,00
I	TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA_JAVNE POVRŠINE	3.318.792,00
J	TROŠKOVNIK TKC INSTALACIJA_JAVNE POVRŠINE	138.391,00
K	TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA_GARAŽA	23.845.180,00
L	TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE_GARAŽA	753.937,00
M	TROŠKOVNIK TERMOTEHNIČKIH_GARAŽA	210.263,00
N	TROŠKOVNIK SPRINKLER INSTALACIJE_GARAŽA	260.000,00
O	TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALCIJA JAKE STRUJE_GARAŽA	1.370.003,00
P	TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE I VATRODOJAVE_GARAŽA	1.273.975,00
R	TROŠKOVNIK DIZALA_GARAŽA	145.000,00
UKUPNO SVI RADOVI		65.313.029,40

Što se pak tiče rekonstrukcije i revitalizacije industrijskog kompleksa Rikard Benčić, odnosno ključnih datuma, provedba projekta planirana je u trajanju od 25 mjeseci. Početak provedbe projekta definirat će se potpisom ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Otvorenje buduće Dječje kuće, odnosno Ciglenog objekta planira se sredinom 2020. godine, a Gradske knjižnice Rijeka, T-objekta, početkom 2021. godine.

Priprema projekta započela je u 2017. godini, projekt je 15. veljače 2018. prijavljen na javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je u svibnju 2018. godine uspješno prošao 5. fazu evaluacije, procjenu kvalitete. Očekuje se potpis ugovora s Ministarstvom, te početak radova na objektima u 2018. godini.

Završetak radova na Ciglenom objektu planiran je krajem 2019. godine, a završetak radova na T-objektu sredinom 2020. godine, nakon čega slijedi opremanje objekata te preseljenje ustanova. Planirano otvaranje Dječje kuće, Ciglenog objekta, je sredina 2020. godine, a Gradske knjižnice Rijeka, T-objekta, početak 2021. godine.

Priprema projektnog prijedloga izrađena je od strane Odjela gradske uprave za kulturu, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Glavni projektant Ciglenog i T-objekta je Saša Randić dipl.ing.arh.

Projekt je u 5. fazi evaluacije, nakon čega slijedi potpis ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Troškovnik građevinskih radova izrađen je od strane projektanta Randić i suradnici, rokovi izvršenja pojedinih vrsta radova utvrđuje izvođač radova, a izvođač radova bit će odabran putem javne nabave za radove.

Projekt opremanja Ciglenog i T-objekta je u izradi.

S obzirom da je projektni prijedlog u završnoj fazi evaluacije od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za uvid u prijavnicu projektnog prijedloga i cjelokupnu projektnu dokumentaciju, član Vijeća, gospodin Peranić, može osobno javiti Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK



Mr.sc. Vojko Obersnel