

I. PONUDBENI LIST

1.	PODACI O NARUČITELJU	
	Naziv naručitelja	GRAD RIJEKA
	Sjedište naručitelja	Rijeka, Korzo 16
	Predmet nabave	Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i ploča riječkih šetnica u 2020.godini
	Evidencijski broj nabave:	02-04-03/2020
2.	PODACI O PONUDITELJU	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (IBAN)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
	Broj telefaksa	
3.	PONUĐA	
	Broj ponude	
	Datum ponude	
4.	CIJENA PONUDE	
	Cijena ponude, kn bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	

	Cijena ponude, u kn s PDV-om* - brojkama	
5.	Rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda	
6.	Nositelj zajednice ponuditelja**	

Obavezno ispuniti sve stavke.

7. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

PONUĐITELJ:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

U _____, dana _____ 2020. godine.

Napomena:

* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

** Ispunjava se samo ako je ponuditelj zajednica ponuditelja. U tom slučaju ponudbeni list se ispunjava za svakog člana zajednice ponuditelja

PRILOG 1.a OBRAZAC ZA PODUGOVARATELJE*

1.	PODACI O PODUGOVARATELJU	
	Naziv podugovaratelja	
	Sjedište podugovaratelja	
	Adresa podugovaratelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (IBAN)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li podugovaratelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će podugovaratelj izvršiti, bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Ukupan iznos koji će podugovaratelj izvršiti s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude	

Napomena:

* Prilaže se samo ukoliko će ponuditelj angažirati podugovaratelja, u onoliko primjeraka koliko ima podugovaratelja.

PRILOG 2 . Izjava o integritetu

PONUĐITELJ:

Naziv: _____

Adresa sjedišta : _____

OIB: _____

**IZJAVA
O INTEGRITETU**

Kao ponuditelj u postupku jednostavne nabave **Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i ploča riječkih šetnica u 2020. godini**, Ev. broj nabave: **02-04-03/2020**, Naručitelja Grada Rijeke, ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak nabave te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora i sl.) ukoliko se krše ugovorne obveze.

PONUĐITELJ:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. _____
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

U _____, dana _____ 2020. godine.

TROŠKOVNIK
ZA ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA, OZNAKA STAJALIŠTA,
CITY LIGHTA, REKLAMNIH STUPOVA I PLANA GRADA,
OGLASNIH PANOJA ZA POTREBE MJESNIH ODBORA
I POVRŠINA RIJEČKIH ŠETNICA
NA PODRUČJU GRADA RIJEKE U 2020.

U ponuđene cijene uračunati: sav potreban rad, materijal, sredstva, spojne elemente potrebne za kompletno izvršenje stavke, organizaciju gradilišta, reguliranje prometa, uspostavljanje i provođenje privremene regulacije prometa za vrijeme trajanja radova, osiguranje privremenog sigurnog skladištenja, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i atesti kojima se dokazuje kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih proizvoda i materijala, koji moraju odgovarati važećim tehničkim propisima, standardima i ostalim pozitivnim propisima RH, dobavu materijala, dopremu materijala, utovare, istovare, prijenose, prijevoze, pripreme i završne radove (ograđivanje, čišćenje za vrijeme i nakon izvedbe radova i sl.), za rad na većoj visini skelu, zauzeće javne površine, čuvanje izvedenih radova do primopredaje.

U svim stavkama koje uključuju uklanjanje kao i stavke koje uključuju odvoz viška materijala, odnosno uklonjenih ili uništenih dijelova na odlagalište (deponij) jedinične cijene moraju uključivati sve troškove osiguranja deponije, deponiranja, uključujući utovar, prijevoz, istovar, razastiranje, planiranje, odnosno ekološko zbrinjavanje. Izvođač je u obvezi osigurati siguran prijevoz na javnim površinama.

Naručitelj nije u obvezi omogućiti korištenje priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Na lokaciji uz pješačke prometnice, izvođač je u obvezi omogućiti siguran i nesmetan prolaz pješacima.

U ponuđene cijene uračunati obilazak terena te dostavu mjesečnog izvješća naručitelju o uočenim nedostacima.

Skladište Naručitelja nalazi se na adresi Delta 5.

A/ AUTOBUSNE ČEKAONICE

- 1 Uklanjanje ostataka stakla, čišćenje staklodržaća, te dobava, doprema i postava kaljenog stakla debljine 10 mm dimenzija do 2,69 m². U cijenu uračunati sve radnje koje predhode skidanju i montaži novog stakla.
Obračun po m².

a) staklo s pjeskarenim grbom Grada Rijeke	m ²	40,00	a'	kn
b) mutno staklo	m ²	14,00	a'	kn
c) staklo obično ili mutno s 4 rupe za oglasnu vitrinu	m ²	10,00	a'	kn
d) staklo bez dodataka	m ²	10,00	a'	kn

- 2 Uklanjanje deformiranog staklodržaća, te dobava, doprema i postava novog aluminijskog s brtvama uključenim u cijenu.
Obračun po komadu.

	kom	97	a'	kn
--	-----	----	----	----

- 3 Uklanjanje oštećenog zakrivljenog krovnog akrilata, te dobava, doprema i postava novog. U cijenu uračunati izmjenu aluminijskih traka koje spajaju krovni akrilat i obostrani žljeb dimenzije 200x140 mm, te sve radnje koje predhode uklanjanju i montaži novog krovnog akrilata. Veličina krovnog akrilata po jednom modulu od 1,81 do 2,83 m².
Obračun po m².

	m ²	30,00	a'	kn
--	----------------	-------	----	----

- 4 Uklanjanje oštećenog stakla na krovu čekaonice s ravnim ovalnim krovom, dobava, doprema i postava novog laminiranog stakla 5+5 mm sa mliječnom folijom. Točne mjere uzimati na licu mjesta.
Obračun po m2.
- | | | | |
|---|----|---------|----|
| a) ravno staklo dim. 547-710 x 1355 mm | m2 | 2,00 a' | kn |
| b) staklo po šablona 1/6 kruga radiusa 750 mm | m2 | 1,00 a' | kn |
- 5 Uklanjanje oštećenih stupova od inoxa fi 48 mm, te dobava, doprema i postava dva nova stupa u paru. U cijenu uračunati skidanje podloge do betonskog temelja, varenje nova dva stupa na postojeću čeličnu ploču 240x190 mm, međusobno povezivanje dva stupa s 4 inox pločice 40x40x4 mm. Dužina stupa do 2,37 m. U cijenu uračunati sve radnje koje predhode uklanjanju i montaži novih stupova.
Obračun po komadu dva stupa u paru.
- | | | | |
|--|-----|---------|----|
| | kom | 2,00 a' | kn |
|--|-----|---------|----|
- 6 Uklanjanje oštećenog stakla ili polioikarbonata oglasne vitrine, te dobava, doprema i postava novog. U cijenu uračunati skidanje okvira, čišćenje od ostataka stakla ili polikarbonata i postava novog.
Obračun po komadu.
- | | | | |
|--|-----|-------|----|
| a) staklo lamistal d=6 mm, dim. 895x655 mm | kom | 30 a' | kn |
| b) akrilat d=4 mm, dim. 875x644 mm | kom | 1 a' | kn |
- 7 Uklanjanje oštećenog okvira oglasne vitrine, te dobava, doprema i postava novog aluminijskog okvira dimenzije: stari tip 952x712 mm ili novi tip 912x682 mm. U cijenu uključen mehanizam za zatvaranje s postavom istog.
Obračun po komadu.
- | | | | |
|--|-----|-------|----|
| | kom | 30 a' | kn |
|--|-----|-------|----|
- 8 Uklanjanje oštećene klupe, te dobava, doprema i postava nove od inoxa perforiranog fi 12 mm dimenzija 1500x400 mm s uračunatim nosačima i njihovom montažom.
Obračun po komadu.
- | | | | |
|--|-----|------|----|
| | kom | 2 a' | kn |
|--|-----|------|----|
- 9 Demontaža svinute klupe, rezanje starog nosača, te dobava, doprema i dodatno fiksiranje inox kosnika profila 40x20 mm ili inox pojačanja 150x150x5 mm, te ponovna montaža.
Obračun po komadu.
- | | | | |
|--|-----|------|----|
| | kom | 4 a' | kn |
|--|-----|------|----|
- 10 Izrada, dobava, doprema i postava inox podloge oznake naziva stajališta izrađene od inox lima debljine 1,5 mm visine 140 mm pričvršćene alu ili inox zakovicama na konstrukciju čekaonice uključenim u cijenu.
Obračun po komadu.
- | | | | |
|-------------------|-----|------|----|
| a) dužine 900 mm | kom | 4 a' | kn |
| b) dužine 1200 mm | kom | 4 a' | kn |
| c) dužine 1540 mm | kom | 4 a' | kn |
| d) dužine 1880 mm | kom | 4 a' | kn |

11	Demontaža autobusne čekaonice neovisno o veličini, utovar, prijevoz, istovar i ponovna montaža na novu lokaciju na pripremljene temelje, koji su obračunati u drugim stavkama. Obračun po komadu.				
	a/ demontaža i prijevoz u skladište Naručitelja	kom	1	a'	kn
	b/ prijevoz iz skladišta Naručitelje i montaža	kom	1	a'	kn
12	Privremeno skladištenje demontirane autobusne čekaonice neovisno o veličini do 30 dana, koja čeka na ponovni utovar, prijevoz, istovar i montažu. Obračun po komadu.	kom	1	a'	kn
<hr/>					kn
UKUPNO A/					kn

B/ GRAĐEVINSKI RADOVI UZ AUTOBUSNE ČEKAONICE

1	Uklanjanje oštećene krovne ploče tip: "Guttaglis" ili jednakovrijedan " _____ " d=16 mm na visini od 3,00 m, te dobava, doprema i postava nove istih karakteristika s izvedbom svih spojeva po obodu ploče, te dobava, doprema i ugradnja spojnih traka uključenih u cijenu. Obračun po m2.	m2	12,00	a'	kn
2	Ličenje zidova bijelom bojom za fasade sa svim predradnjama za izvedbu kvalitetne podloge. Uključena dobava, doprema i izvedba impregnacije i fasadnog kita, te zaštita poda i sjedalica. Obračun po m2.	m2	40,00	a'	kn
3	Ličenje stropova bijelom bojom za fasade sa svim predradnjama za izvedbu kvalitetne podloge. Uključena dobava, doprema i izvedba impregnacije i fasadnog kita, te zaštita poda i sjedalica. Obračun po m2.	m2	40,00	a'	kn
4	Uklanjanje ostataka razbijenog prozorskog stakla d=4mm s demontažom staklodržaća i uklanjanjem kita. Utovar, prijevoz i odvoz na deponij. Uzimanje mjera za novo staklo, te dobava, doprema i ugradnja istog. Dobava, doprema i upotreba silikonskog kita, te postava postojećih staklodržaća. Obračun po m2.	m2	1,00	a'	kn
5	Iskop terena B i C kategorije za trakaste temelje čekaonice na asfaltnom ili zemljanom platou dimenzije 50x50 cm, utovar, odvoz i istovar viška materijala na deponij. U cijenu uključiti rezanje asfalata. Obračun po m3 u sraslom stanju.	m3	4,00	a'	kn
6	Dobava, doprema i ugradnja tampona od kamenog drobljenca 0-32 mm debljine 15 cm na pripremljenu podlogu s potrebnim zbijanjem na Ms 20 N/cm2.				

	Obračun po m2.	m2	6,00 a'	kn
7	Betoniranje trakastih temeljnih stopa autobusne čekaonice presjeka 50x50 cm s betonom C25/30. Obračun po m3.	m3	4,00 a'	kn
8	Betoniranje podloge - platoa unutar čekaonice kao niveliranje partera betonom C25/30 debljine 0-15 cm uključujući i izvedbu stepenica u potrebnoj daščanoj oplati čija dobava, doprema i ugradnja je uključena u cijeni. Obračun po m3.	m3	2,00 a'	kn
9	Dobava, doprema i postava kulir ploča dimenzije 40x40x4 cm u cementni mort 1:2 (uključen u cijenu) bez vidljivih fuga na gotovu podlogu partera čekaonice i gazište stepenica širine 30 cm s fugiranjem. Obračun po m2.	m2	20,00 a'	kn
10	Dobava, doprema i postava kulir ploča dimenzije 40x40x4 cm u cementni mort 1:2 (uključen u cijenu). Stavka obuhvaća skidanje uništene ploče, njezino zbrinjavanje, pripremu podloge i postavu nove ploče bez vidljivih fuga. Obračun po komadu izmjenjene ploče. Obračun po komadu.	kom	96 a'	kn
11	Dobava, doprema i postava kulir ploča dimenzije 40x40x4 cm u cementni mort 1:2 (uključen u cijenu) bez vidljivih fuga kao obloga vertikalnih ploha postolja i čela stepenica promjenljive visine 0-15-30 cm s fugiranjem. Obračun po m'.	m'	5,00 a'	kn
12	Dobava, doprema i postava parkovnog betonskog rubnjaka dim. 25/8 cm s uključenim iskopom i betoniranjem temelja betonom C16/20. Obračun po m'.	m'	5,00 a'	kn
13	Dobava, doprema i postava cestovnog betonskog rubnjaka dim. 25/15 cm s uključenim iskopom i betoniranjem temelja betonom C16/20. Obračun po m'.	m'	4,00 a'	kn
14	Izrada cementnog šprica i grube završne zaribane žbuke, na betonskom zidu iza temelja čekaonice. Obračun po m2.	m2	2,00 a'	kn
15	Dobava i doprema materijala, asfaltiranje površine ispod i oko autobusne čekaonice asfaltom AC 11 debljine 4 cm u jednom sloju. Ugradnju asfalta izvesti oprezno da se ne ošteti čekaonica. Obračun po m2.	m2	7,00 a'	kn
UKUPNO B/				kn

C/ OZNAKE STAJALIŠTA

- | | | | | | |
|---|---|-----|------|----|----|
| 1 | Iskop terena B i C kategorije za temelje oznake stajališta dimenzija 100x90 cm dubine 70 cm, utovar, odvoz i istovar viška materijala na deponij. U cijenu uključiti rezanje asfalta.
Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 2,00 | a' | kn |
| 2 | Betoniranje temelja oznake stajališta s betonom C25/30, te dobava, doprema i ugradba metalne anker ploče 520x300x12 mm.
Obračun po m3. | m3 | 2,00 | a' | kn |
| 3 | Dobava i doprema materijala, asfaltiranje površine na mjestu novopostavljene oznake stajališta asfaltom AC 11 debljine 4 cm. Ugradnju asfalta izvesti oprezno da se ne ošteti oznaka.
Obračun po m2. | m2 | 3,00 | a' | kn |
| 4 | Izrada, utovar, doprema, istovar i ugradba kompletne oznake stajališta ovalnog oblika visine 3000x475 mm, širine 180 mm čija se konstrukcija izvodi od pocinčanih profila zavarenih na vanjske inox stupove. Površine se obostrano izrađuju od zakrivljenih konveksnih lamela u više dijelov. U srednjem dijelu se nalaze dvije pleksi prozirne vitrine za grafički prikaz linije prometovanja i voznog reda autobusa. U donjem dijelu se nalazi fiksirana inox košarica za otpatke fi 318 mm visine 416 mm izgledom kao postojeća. U cijenu uključeno sve navedeno u tekstu i temeljna inox ploča 520x300x12 mm preko koje se oznaka pričvršćuje s četiri vijka M12.

Obračun po komadu.
a/ dvostrana oznaka
b/ jednostrana oznaka | kom | 1 | a' | kn |
| | | kom | 1 | a' | kn |
| 5 | Izrada, utovar, doprema, istovar i postava konstrukcije stupa oznake stajalište bez lamela i koša dimenzija 3000x475 mm izrađenih od pocinčanih profila zavarenih na vanjske inox stupove. U cijenu uključena izrada, utovar, doprema, istovar i postava temeljne inox ploče 520x300x12 mm preko koje se oznaka pričvršćuje s četiri vijka M12, te demontaža stare uništene konstrukcije s utovarom, odvozom i zbrinjavanjem.
Obračun po komadu. | kom | 1 | a' | kn |
| 6 | Izrada, utovar, doprema, istovar i ugradba kompletne inox košarice za otpatke fi 318 mm visine 416 mm izgledom kao postojeća. U cijenu uključena demontaža stare uništene košarice s utovarom, odvozom i zbrinjavanjem.
Obračun po komadu. | kom | 2 | a' | kn |

7	Izrada, utovar, doprema, istovar i ugradba kompletnog inox držača za PVC vrećice s lančićem na košaricama za otpatke fi 318 mm. U cijenu uključena demontaža starog uništenog držača s utovarom, odvozom i zbrinjavanjem. Obračun po komadu.	kom	2	a'	kn
8	Izrada, utovar, doprema, istovar i ugradba zakrivljenih konveksnih inox lamela. U cijenu uključena demontaža starih uništenih lamela s utovarom, odvozom i zbrinjavanjem. Obračun po komadu.				
	a/ lamela 475x300 mm	kom	2	a'	kn
	b/ lamela 475x334 mm	kom	5	a'	kn
	c/ lamela 475x374 mm	kom	5	a'	kn
	d/ lamela 475x400 mm	kom	5	a'	kn
	e/ lamela 475x404 mm	kom	10	a'	kn
	f/ lamela 475x650 mm	kom	2	a'	kn
	g/ lamela 475x700 mm	kom	10	a'	kn
	h/ lamela 475x780 mm	kom	1	a'	kn
	i/ lamela 475x900 mm	kom	2	a'	kn
	j/ lamela 475x400 mm sa jednim otvorom	kom	5	a'	kn
	k/ lamela 475x480 mm sa jednim otvorom	kom	10	a'	kn
	l/ lamela 475x810 mm sa dva otvora	kom	5	a'	kn
	m/ lamela ledna 456x2284 mm	kom	2	a'	kn
9	Izrada, utovar, doprema, istovar i ugradba zakrivljenih pleksi vitrina. U cijenu uključena demontaža starih uništenih vitrina s utovarom, odvozom i zbrinjavanjem, te ravnanje inox lamela s otvorom. Obračun po komadu.				
	a/ prozirni vanjski pleksi 400x280 mm	kom	40	a'	kn
	b/ mliječni unutarnji pleksi 400x280 mm	kom	40	a'	kn
10	Dolazak na lokaciju, otvaranje oznake stajališta, dovođenje u prvobitni položaj pleksi vitrina sa voznim redom, te zatvaranje oznake stajališta. Obračun po komadu oznake stajališta.	kom	30	a'	kn
11	Demontaža oznake stajališta i ponovna montaža na novu lokaciju na pripremljene temelje, koji su obračunati u drugim stavkama. Obračun po komadu.				
	a/ demontaža, utovar, prijevoz i istovar u skladište Naručitelja	kom	1	a'	kn
	b/ utovar i prijevoz iz skladišta Naručitelja i istovar i montaža	kom	1	a'	kn
12	Doprema, istovar i privremeno skladištenje demontirane oznake stajališta do 30 dana, koja čeka na ponovni ukrcaj, prijevoz, istovar i montažu. Obračun po komadu.	kom	1	a'	kn
13	Izrada, doprema i postava na licu mjesta svih natpisa, naljepnica i crteža na oznakama stajališta. Obračun po komadu.				
	a/ oznaka za turistički autobus: logo ili grafički prikaz linije prometovanja.	kom	2	a'	kn

b/ oznaka za turistički autobus: oslikavanje naljepnice za plašt košarice za otpatke.	kom	2	a'	kn
c/ naljepnica za jedan red za turistički autobus: naziv ili naziv stajališta ili internet adresa.	kom	2	a'	kn
d/ naljepnica za jedan red za gradski autobus: oznaka S ili naziv stajališta ili broj i odredište gradske linije ili broj prigradske linije.	kom	5	a'	kn

UKUPNO C/				kn
-----------	--	--	--	----

D/ CITY LIGHT, REKLAMNI STUP I PLAN GRADA

1	Uklanjanje oštećenog laminiranog 3+3 ili kaljenog d=6 mm stakla, te dobava, doprema i postava novog. U cijenu uračunati skidanje okvira, čišćenje od ostataka stakla, postava novog stakla i montaža gotovog okvira. Obračun po komadu.			
	a) staklo city lighta, dim. 1300x1860 mm	kom	2	a' kn
	b) staklo plana grada, dim. 2600x1860 mm	kom	2	a' kn
2	Uklanjanje oštećenog zakrivljenog polikarbonata d=3 mm na reklamnom stupu, dim. 1300x3600 mm, te dobava, doprema i postava novog. U cijenu uračunati skidanje okvira, čišćenje od ostataka polikarbonata, postava novog polikarbonata i montaža gotovog okvira. Obračun po komadu.	kom	1	a' kn
3	Uklanjanje oštećenog nosača plakata od opala, te dobava, doprema i postava novog. U cijenu uračunati skidanje, čišćenje od ostataka i postava novog nosača plakata. Obračun po komadu.			
	a) za city light, dim. 1300x1860 mm	kom	2	a' kn
	b) za plan grada, dim. 2600x1860 mm	kom	2	a' kn
	c) za reklamni stup, dim. 1300x1860 mm	kom	2	a' kn
4	Uklanjanje oštećenog okvira stakla aluminijskog profila d=60 mm, te dobava, doprema i postava novog. U cijenu uračunati skidanje okvira i postava novog. Obračun po komadu.			
	a) za city light	kom	1	a' kn
	b) za plan grada	kom	1	a' kn
5	Uklanjanje oštećenog amortizera za podizanje vrata, te dobava, doprema i postava novog. U cijenu uračunati skidanje starog i postava novog. Obračun po komadu.			
	a) za city light	kom	1	a' kn
	b) za plan grada	kom	1	a' kn
6	Uklanjanje oštećenih vratiju od inoxa na reklamnom stupu s nosačem polikarbonata d=40x20 mm, te dobava, doprema i postava novih. U cijenu uračunati skidanje starih i postava novih. Obračun po komadu.	kom	1	a' kn

7	Zamjena fluo cijevi sa starterom na reklamnim uređajima. U cijenu uračunati skidanje stare, nabava, doprema i postava nove. Obračun po komadu.	kom	5 a'	kn
8	Zamjena konusnih letvica klupe od materijala iroko u podnožju reklamnog stupa. U cijenu uračunati skidanje stare, nabava, doprema i postava nove. Obračun po komadu.	kom	10 a'	kn
<hr/>				
	UKUPNO D/			kn

E/ OGLASNI PANOI I POVRŠINE RIJEČKIH ŠETNICA

1	<p>Popravak plastičnog po rubovima profiliranog panoa dimenzija 155x155cm koji se sastoji od slijedećih radnji: brušenje prednje strane panoa, popravak većih oštećenja sa poliesterskom smolom i staklenom armaturom, popravak manjih oštećenja sa epoksidnim kitom, modificiranje mjesta učvršćenja panoa, odmašćivanje prednje i stražnje površine panoa, bojanje prednje strane temeljnim epoksidnim premazom i poliuretanskim lakom plave boje, te premazivanje stražnje strane završnim zaštitnim slojem za trajne lakove i gelove iste nijanse tip "top-coat" ili jednakovrijedan "_____".</p> <p>Stavka uključuje skidanje panoa sa zida ili metalnih nosača, nabavu i dopremu potrebnih materijala, izvedbu radova popravka, te ponovnu montažu. Obračun po komadu.</p>	kom	1 a'	kn
2	<p>Izrada novih metalnih nosača od čeličnih nosivih cijevi dimenzija 80x120x4 mm do 270 cm ukupne dužine, izrada za svaki nosač 4 komada limenih pločicama dimenzije 80x80x5 mm s rupama fi 12 mm za vijak, te bojanje temeljnom i sivom lak bojom. Stavka uključuje skidanje starih nosača, nabavu i dopremu potrebnih materijala, te izradu nosača. Obračun po komadu.</p>	kom	1 a'	kn
3	<p>Montaža plastičnog panoa na po dva metalna nosača, doprema i postava samostojećih oglasnih površina ili zidnih panoa uključujući 4 vijka s čeličnim umetcima. U cijenu uključena završna obrada partera kao postojeći: asfalt ili zelena površina. Obračun po komadu.</p>	kom	1 a'	kn
4	<p>Čišćenje plastičnog panoa dimenzija 155x155 cm od grafita i starih plakata, nabava i doprema boje, te bojanje u plavoj boji ral 5015. Obračun po komadu.</p>	kom	1 a'	kn

- 5 Izrada, dobava, doprema i postava oglasne površine na dva stupa ukupne dimenzije 2200x900xx110 mm sa površinom za reklamiranje dimenzije 840x1190 mm izrađen od cinčanog čelika plastificiran u boji proklroma, a ispunjena od pocinčanog lima. Oko reklamne površine izvesti zaštitni pocinčani U profil. U cijeni uključeno rezanje asfalta, iskop terena B i C kategorije za temelje dimenzija 120x50 cm dubine do 60 cm, betoniranje temelja betonom C25/30 sa ugradbom anker ploče, utovar i odvoz viška materijala na deponiji.

Obračun po komadu.

a/ dvostrana oznaka	kom	1	a'	kn
b/ jednostrana oznaka	kom	1	a'	kn

- 6 Digitalni tisak naljepnice na visokokvalitetnoj foliji i laminiranje dimenzije plakata 840x1190 mm, te postava na pojedinoj lokaciji uz prethodno uklanjanje stare naljepnice i čišćenje podloge.


Obračun po komadu. kom 4 a' kn


UKUPNO E/ kn

REKAPITULACIJA
ZA ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA, OZNAKA STAJALIŠTA,
CITY LIGHTA, REKLAMNIH STUPOVA I PLANA GRADA,
OGLASNIH PANOJA ZA POTREBE MJESNIH ODBORA
I POVRŠINA RIJEČKIH ŠETNICA
NA PODRUČJU GRADA RIJEKE U 2020.

A/ AUTOBUSNE ČEKAONICE	kn
B/ GRAĐEVINSKI RADOVI UZ AUTOBUSNE ČEKAONICE	kn
C/ OZNAKE STAJALIŠTA	kn
D/ CITY LIGHT, REKLAMNI STUP I PLAN GRADA	kn
E/ OGLASNI PANOI I POVRŠINE RIJEČKIH ŠETNICA	kn
<hr/>	
UKUPNO	kn
PDV 25%	kn
<hr/>	
SVEUKUPNO	kn

Rijeka, prosinac 2019.

Izradila: 
Adriana Šneler, dipl.ing.građ.

 Suglasan:
Željko Vitas, dipl.oec.

Izvođač:

(pečat i potpis)