R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Direkcija za gospodarenje zemljištem
KLASA : 406-01/20-14/2
URBROJ: 2170/01-01-00-20-3

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

u postupku nabave: građevinske usluge - građevinski radovi rušenja i demontaže objekta na adresi u ul. Prvog maja 4, 4A i 4B.

Evidencijski broj nabave: 01-02-01/2020

Rijeka, 28. kolovoz 2020.

SADRŽAJ:

I. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave:

1.2. Količina predmeta nabave:

1.3. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):

II. UVJETI NABAVE

2.1. Način izvršenja

2.2. Rok pružanja usluge

2.3. Rok trajanja ugovora

2.4. Mjesto pružanja usluge

2.5. Rok valjanosti ponude

2.6. Odredbe o cijeni ponude

2.7. Rok način i uvjeti plaćanja

2.8. Kriterij za odabir ponude

III. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

3.1. Uvjet za izvršenje ugovora

3.2. Načelo savjesnosti i poštenja

3.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

IV. ODREDBE O PONUDI

4.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude

4.2. Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponude

4.3. Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude

4.4. Služba / osoba zadužena za kontakt:

4.5. Posebne odredbe

V. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA

VI. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

Prilog I. – Obrazac Ponudbenog lista

Prilog II. – Izjava o integritetu

Prilog II. – Ponudbeni troškovnik

Naručitelj Grad Rijeka pokrenuo je postupak nabave za građevinske usluge - Građevinski radovi rušenja i demontaže objekta koji se nalazi na k.č. 3469 k.o. Stari Grad tj. na adresi u ul. Prvog maja 4, 4A i 4B., evidencijski broj nabave 01-02-01/2020, a za koju sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom n a to da je procijenjenu vrijednost predmeta nabave manja od 200.000 kn/500.000,00 bez PDV-a .
Ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

I. PREDMET NABAVE

1.1. **Opis predmeta nabave:**

Predmet nabave su: građevinski radovi
Opis predmeta nabave: Građevinski radovi rušenja i demontaže sa utovarom, odvozom te istovarom materijala na odabrano odlagalište uz temeljito čišćenje prostora nakon izvedenih radova i grubi nivelir a sve za objekt koji se nalazi na k.č. 3469 u k.o. Stari Grad tj. na adresi u ul. Prvog maja 4, 4A i 4B.

1.2. **Količina predmeta nabave:**

1.2.1. jedan (1) objekt

1.3. **Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 120.000,00 kn**

II. UVJETI NABAVE:

2.1. **Način izvršenja:** sklopit će se ugovor o nabavi radova.

2.2. **Rok izvršenja:**

2.2.1. za poslove iz točke 1.2.1. iz ovog upita rok izvršenja ne smije biti dulji od mjesec dana od dana sklapanja ugovora.

2.3. **Rok trajanja ugovora:** 1 mjesec.

2.4. **Mjesto izvođenja radova:** Lokacija objekta je u ul. Prvog maja 4, 4A i 4B. odnosno na k.č. 3469 u k.o. Stari Grad.

2.5. **Rok valjanosti ponude:** 30 dana od dana otvaranja ponude.

2.6. **Odredbe o cijeni ponude:** u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude iskazuje se u kunama.

Prijenos porezne obveze:

Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u.

2.7. **Rok način i uvjeti plaćanja:**

Plaćanje će se izvršiti obročno na slijedeći način:

- 70% ukupno ugovorenog iznosa po potpisu ugovora a nakon srušenog krovišta, međukatne konstrukcije te zidova I. kata.

- 30% ukupno ugovorenog iznosa nakon obavljenih građevinskih radova iz točke 1.1 te predaje naručitelju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u navedenim rokovima, te po zaprimanju i ovjeri valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – NN 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19). Račun se dostavlja na adresu naručitelja Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka.

2.8. **Kriterij za odabir ponude:** najniža cijena

III. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

3.1. Uvjet za izvršenje ugovora:

3.1.1. Ponuditelj mora registriran za djelatnost koja je predmet nadmetanja.

3.1.2. Ponuditelj mora imati ovlaštenje za obavljanje predmetne djelatnosti izdano od nadležnog tijela.

3.2. Načelo savjesnosti i poštenja

Odabrani ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počiniti ikoju od tih radnji, a to su:

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika Naručitelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaključenog na temelju istog,

(b) svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak nabave ili provedbu zaključenog ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.

U tom smislu, ako je neki član Uprave odabranog ponuditelja, voditelj projekta ili dužnosnik upoznat s nekim činjenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani ponuditelj.

3.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje:

Nema gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa.

IV. ODREDBE O PONUDI

4.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude su: *ponudbeni list i Izjava o integritetu te ispunjeni priloženi troškovnik radova.*

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4.2. Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponude: 14. rujan 2020. godine do 10,00 sati, neovisno o načinu dostave.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno.

4.3. Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude

Ponuda se dostavlja do naznačenog roka, u zatvorenoj omotnici - bilo neposredno u pisarnicu Naručitelja ili putem pošte na adresu:

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Direkcija za gospodarenje zemljištem
51000 Rijeka
Titov trg 3

s napomenom:

"PONUDA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE RUŠENJA I DEMONTAŽE OBJEKTA KOJI SE NALAZI NA ADRESI U UL. PRVOG MAJA 4, 4A I 4B. - NE OTVARATI"

4.4. Služba/osoba zadužena za kontakt:

Marko Brkić i.a., tel.: 209-437, fax.: 209-451, e-mail: marko.brkic@rijeka.hr

4.5. Posebne odredbe:

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

V. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

VI. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

Prilog I. – Obrazac Ponudbenog lista
Prilog II. – Izjava o integritetu
Prilog III. – Ponudbeni troškovnik

Odgovorna osoba naručitelja
PROČELNIK:

_____
dr. sc. Srđan Škunca d.i.a. i g.

M.P.

Prilog I.

I. PONUDBENI LIST

1.	**NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:**	***Grad Rijeka,Titov trg 3, 51000 Rijeka***
	Predmet nabave	***Građevinski radovi rušenja i demontaže objekta koji se nalazi na k.č. 3469 k.o. Stari Grad tj. na adresi u ul. Prvog maja 4, 4A i 4B.***
	Evidencijski broj nabave:	***01-02-01/2020***
2.	**PODACI O PONUDITELJU**	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
	Broj telefaksa	
3.	**PONUDA**	
	Broj ponude	
	Datum ponude	
4.	**CIJENA PONUDE**	

	Cijena ponude, kn bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Cijena ponude, kn s PDV-om** - brojkama	
5.	Rok valjanosti ponude (*npr.najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda*)	

Obavezno ispuniti sve stavke

7. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

Ponuditelj:

_____

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. Potpis:

_____

U_____ , _____ 2020. godine

Napomena:

** Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu se, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).*

Prilog II . - Izjava o integritetu

Naziv ponuditelja: _____

Sjedište/prebivalište ponuditelja: _____

OIB ponuditelja:_____

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj u postupku nabave ispod zakonskog praga Naručitelja: _____, Ev. broj nabave: _____ ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak nabave, te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze.

_____

(tiskano upisati ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja, pečat)

M.P.

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog III. – Ponudbeni troškovnik

TROŠKOVNIK RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE

građevina: STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA

projekt: GLAVNI PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE

lokacija: 3469, k.o.Stari Grad

investitor:
Grad Rijeka (OIB 54382731928)
Rijeka, Korzo 16

projektant: Marino Štefan, ing.građ.

broj projekta: 10/4/20

nadnevak: travanj, 2020.

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

OPĆI (TEHNIČKI) UVJETI IZVOĐENJA RADOVA:

1. Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za naknadno povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.

2. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito "Zakona o gradnji" (NN 153/03,20/17,39/19 i 125/19) i "Zakona o zaštiti na radu".

3. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti građevinsku česticu, te obavijestiti nadležne službe o početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje građevine izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i gradevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati glavni projekt i po potrebi,dati ga na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.

4. Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, izraditi prometno rješenje i na istoga ishoditi suglasnost MUP-a.

5. Izvodač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu gradilišta. Sva okolna oštećenja nastala tijekom rušenja - uklanjanja zgrade otkloniti će izvođač o svom trošku.

6. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.

7. Sav rad i materijal potreban za obavljanje radova: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, ured, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.

8. Izvođač je dužan nakon izvršenih svih radova i neposredno prije priimopredaje istoga nadzornom inženjeru izvršiti završno čišćenje okoliša zgrade, što se neće posebno naplaćivati, već je sadržano u ponudbenoj cijeni.

9. Obračun se izvodi po stvarno realiziranim količinama, a po prihvaćenim jediničnim cijenama iz troškovnika radova.

OPĆI UVJETI ZA RUŠENJA I DEMONTAŽU

Kod uklanjanja (rušenja i demontaže) građevine (u skladu s projektnim rješenjem), u svemu se treba pridržavati mjera zaštite na radu i koristiti zaštitnu opremu, kao i pripadajuće strojeve i alat. Potrebno je osigurati nadzor nad izvođenjem radova. Na građevinskoj čestici je potrebno unaprijed odrediti i osigurati prikladnu površinu za privremeno deponiranje urušenog materijala i šute. Višak materijala se odvozi kontinuirano.

Građevinu "osloboditi" od sve pokretne i nepokretne opreme i ručno ukloniti sve nekonstruktivne elemente. Rušenje (uklanjanje) se izvodi na slijedeći način: Ručno i strojno se urušava cijela zgrada sukladno tehničkom opisu i stavkama rada po ovom troškovniku. Nosivo opečno zidje (u principu odozgo prema dolje, na način da se zidovi ruše kontinuirano po razvijenoj obodnoj dužini).Također,ruši se gotovo uvijek izvana prema unutra, gdje god je to moguće.
Temelji se ne uklanjaju. Cijelo vrijeme izvođenja radova na rušenju, potrebno je zaštititi lokaciju i slučajne prolaznike.

TROŠKOVNIK RADOVA

Redni broj	OPIS STAVKE	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI				
1	Organiziranje prostora rada s odabirom odlagališta za ruševni materijal i šutu. Zasebno se odabire mjesto za kvalitetniji kameni materijal koji će se kasnije upotrijebiti za uređenje tla nakon izvedbe radova na rušenju. Tlocrtna površina zgrade je oko 92 m2 uključivo s stubištem. obračun po kompletu	kmpl.	1,00		
2	Pažljivo skidanje, te spuštanje s krovne površine kompletnog pokrova od opečnog crijepa,s odnosom na odabrano odlagalište. Obračun po m^2.	m²	64,80		
3	Pažljivo skidanje s krovne površine svih limarskih elemanata - oluka i opšavnih limova, te spuštanje s krova, s odnošenjem porušenog materijala na odabrano odlagalište. Obračun po m'.	m'	20,00		
4	Pažljivo skidanje i demontaža zaostalih instalacija po vanjskim i unutarnjim zidovima i krovu zgrade, a prije samog rušenja zidova. obračun po m1	m'	30,00		
5	Pažljivo rušenje-uklanjanje postojeće drvene oplate krova, s odnosom porušenog materijala, sve komplet. Obračun po m2.	m²	64,80		
6	Pažljivo rušenje postojeće drvene krovne konstrukcije,s odnošenjem materijala. Krovište se demontira, reže, pili i ručno spušta do kote terena obodno uz zgradu. Obračun po m^2 tlocrtne površine krova.	m²	51,00		

7	Rušenje, uklanjanje postojećeg dimnjaka (iznad krova), s iznošenjem šute. Dimenzije: 50x80x100cm. Obračun po kom.	kom.	1,00
8	Demontaža i uklanjanje sve postojeće stolarije u zgradi, uključivo sa zaštitnom metalnom rešetkom i odnosom na odabrano odlagalište. Unutarnja stolarija, Obračun po kom.	kom.	5,00
	Vanjska stolarija, dvostruki prozori s unutarnjom rešetkom	kom.	4,00
	Vanjska stolarija - jednostruka,prozori s rešetkom	kom.	10,00
9	Demontaža i uklanjanje sve zaostale opreme (sanitarija i sl.) u zgradi, uključivo s odnosom na odabrano odlagalište. Obračun po kom.	kom.	7,00
10	Pažljivo rušenje postojeće međukatne drvene konstrukcije zajedno sa slojevima poda (iznad prizemlja i iznad kata) sve komplet sa zbrinjavanjem ruševnog materijala. Rad se izvodi ručno i manjim strojem.Prosječna debljina 25cm. Obračun po m^3.	m³	19,25
11	Pažljivo rušenje postojeće AB konstrukcije (dogradnja prizemlja-ravni prohodni krov) sve komplet sa zbrinjavanjem ruševnog materijala. Rad se izvodi ručno i manjim strojem. Debljina oko 20cm.Obračun po m^3.	m³	5,60
12	Rušenje postojećih ožbukanih (ili obloženih keramikom) pregradnih zidova (debljine oko 10-14cm) unutar zgrade, izvedenih od opeke, komplet s iznošenjem porušenog materijala van zgrade, na odabrano odlagalište. Obračun po m^3.	m³	10,00
13	Pažljivo rušenje, uklanjanje konstruktivnih zidova (kameni blok/opeka) ukupne debljine od 40-80cm, dio i AB nadvoj, komplet s odnošenjem porušenog materijala na odabrano odlagalište. Rad se izvodi ručno i/ili manjim strojem. Posebnu pažnju posvetiti napomenama u tehničkom opisu o načinu rušenja. Obračun po m^3.	m³	167,00
14	Pažljivo rušenje, uklanjanje konstruktivnih zidova dogradnje prizemlja (opečni/betonski blok) ukupne debljine (obostrano ožbukano) oko 38cm, komplet s odnošenjem porušenog materijala na odabrano odlagalište. Rad se izvodi ručno i/ili manjim strojem. Posebnu pažnju posvetiti napomenama u tehničkom opisu o načinu rušenja. Obračun po m^3.	m³	11,50
15	Pažljivo rušenje, uklanjanje vanjskih kamenih stepenica s punom jednostranom zidanom parapetnom ogradom, komplet s odnošenjem porušenog materijala na odabrano odlagalište. Rad se izvodi ručno i/ili manjim strojem.Obračun po m^3.	m³	5,00
15a	napomena: stepenice su iz klesanog kamena, svako gazište je zasebno. Po stavci je potrebno demontiranje gazišta (ne razbijanje) te odnos i slaganje u okućnici. Obračun po kom.	kom	15,00
16	Pažljivo rušenje, uklanjanje zidanih (betonskih) stupova ograde presjeka 25x25cm, visine 1m, komplet s odnošenjem porušenog materijala na odabrano odlagalište. Rad se izvodi ručno i/ili manjim strojem.Ukupno 3 komada. Obračun po m^3.	m³	0,20

17	Nasipavanje i kontrolirano nabijanje (zbijanje) tla na poziciji uklonjene zgrade. Rad se izvodi kamenim materijalom iz rušenja, uz potrebno zbijanje do uravnanja (nivelacije s kotom okoliša). Rad se izvodi strojno. Površina zahvata oko 92 m2. Obračun po m3.	m³	13,80
18	Utovar šute i ruševnog materijala (po svim stavkama) u vozilo i odvoz na gradsko odlagalište. Obračun u sraslom stanju, bez dodatka na rahlost, po m^3	m³	220,00
18a	Utovar i odvoz opreme, stolarije, limarije i sl.Obračun po odvozu teretnim vozilom nosivosti do 10m3 (jedan odvoz).	kmpl.	1,00
19	Temeljito čišćenje prostora (okolnog tla) nakon izvedenih radova na uklanjanju zgrade, odvoza sve šute i grubog niveliranja tla na poziciji bivše zgrade i pripadajuće okućnice. Obračun po m2	m²	100,00

RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO

Rijeka, travanj 2020.

sastavio: Marino Štefan,ing.građ.

ponuđač:

Rijeka,_____2020.