



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
 GRAD RIJEKA
Gradonačelnica

KLASA: 024-03/26-03/3
URBROJ: 2170-1-02-00-26-4
Rijeka, 9. veljače 2026.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednika, gospodina
Roberta Kurelića

Predmet: TANJA SAVIĆ – pitanje članice Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovani gospodine Kurelić,

članica Gradskog vijeća **TANJA SAVIĆ** je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila sljedeće pitanje:

„Postavljam pitanje vezano uz radove u ulici Josipa Završnika, koji traju od početka studenog 2025. godine iako se radi o svega desetak metara iskopa. Prema dostupnim informacijama trebali su biti završeni do 15. prosinca 2025. godine.

[<https://www.rijeka.hr/obavijest-o-nastavku-radova-u-ulici-josipa-završnika-skurinjski-kolektor/>]

Građani koji su vlasnici garaža trenutačno nemaju mogućnost pristupa ni parkiranja svojih vozila, dok se na istoj lokaciji nalazi i ugostiteljski objekt koji zbog dugotrajnog trajanja radova bilježi značajan pad prometa i poslovanja.

Unatoč tome, za cijelo vrijeme trajanja radova uredno im se dostavljaju uplatnice za podmirenje troškova električne energije, vode, komunalnih usluga te najam ugostiteljskog objekta, iako im je onemogućeno korištenje garažnih mjesta i nesmetano obavljanje djelatnosti.

Prema navodima stanara, na gradilištu se nerijetko događa da čak i po tjedan dana nema niti jednog radnika. Ljubazno molim informaciju kada se planira završetak radova te postoji li konkretan i obvezujući rok njihova dovršetka.

Također molim informaciju hoće li se građanima i ugostiteljskom objektu osigurati odgovarajuća kompenzacija troškova za vrijeme trajanja radova.“

Kao što je poznato, europski projekt *Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka* strateški je investicijski projekt Republike Hrvatske te jedan od najvećih u provedbi vodno-komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske.

Prema informacijama koje sam dobila iz Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., radovi na sanaciji Škurinjskog kolektora u Ulici Josipa Završnika, na dionici od pučke kuhinje prema raskrižju ulica Josipa Završnika i Viktora Cara Emina, započeli su 10. studenoga 2025. godine. Riječ je o iznimno zahtjevnom projektu rekonstrukcije postojećeg kolektora, koji se nalazi u izrazito lošem tehničkom stanju. Dionica na kojoj su radovi u tijeku duga je 67 metara.

Tehnologija izvođenja radova obuhvaća iskop, rušenje postojećeg svoda od opeke, postavljanje oplata za betoniranje zidova, izradu kinete, montažu predgotovljenih armiranobetonskih ploča, izvođenje hidroizolacije, zatrpavanje, pripremu podloge za asfaltiranje te završno asfaltiranje.

Plan je bio otvoriti kanal u punoj dužini od 67 m, radi učinkovitijeg i bržeg izvođenja svih faza radova, pri čemu je završetak radova, uključujući završni sloj asfalta, bio planiran do 15. prosinca 2025. godine. Međutim, na zahtjev Dječjeg vrtića CPO Potok, bilo je potrebno osigurati stalan pristup vrtiću vozilima za hitne intervencije, kao i nesmetanu opskrbu ostalih podcentara hranom i drugim uslugama. Zbog toga su radovi morali biti organizirani u dvije faze, što je podrazumijevalo ponavljanje svih navedenih građevinskih zahvata te je posljedično došlo do produljenja roka izvođenja za razdoblje koje bi inače bilo potrebno za izvođenje radova u jednom zahvatu.

Prva faza obuhvaćala je izvođenje radova u dužini od 40 m, čime je bio osiguran kontinuirani pristup iz Ulice Viktora Cara Emina, kako vrtiću, tako i pripadajućim garažama, sve do sredine prosinca 2025. godine. Nakon toga započeli su radovi druge faze na preostalih 27 m, pri čemu je pristup vrtiću bio omogućen iz smjera Ulice R. K. Jeretova.

Radovi se izvode na otvorenom prostoru te su, sukladno tomu, podložni vremenskim uvjetima. Od 10. studenoga 2025. godine, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, radovi se nisu mogli izvoditi ukupno 17 dana. Vremenske neprilike, osobito obilne oborine i niske temperature, imaju značajan utjecaj i na isporuku materijala, posebice betona. Uzimajući u obzir i pet neradnih dana zbog državnih praznika, u razdoblju od 10. studenoga 2025. do danas, od ukupno 63 moguća radna dana, čak 22 dana izvođenje radova nije bilo moguće.

Dodatno, na dinamiku izvođenja radova utjecao je i veći broj postojećih, aktivnih podzemnih instalacija koje je bilo nužno izmjestiti.

Za istaknuti je i da je Škurinjski kolektor dio mješovitog sustava odvodnje, kojim se prikupljaju sanitarne, industrijske i oborinske otpadne vode s područja naselja Škurinja i Drenove. Kao takav, kolektor je neprestano u funkciji, a brojne aktivnosti uvjetovane su prethodnim osiguravanjem tehničkih i sigurnosnih uvjeta za njihovo izvođenje.

Tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova, s lijeve i desne strane Ulice Josipa Završnika, nogostupi za pješake bili su u potpunosti prohodni i adekvatno osigurani, a pristup svim ugostiteljskim objektima duž ulice neprekidno je bio omogućen.

Izvođač je tijekom cijelog razdoblja maksimalno angažiran s ciljem što bržeg završetka radova, jer je i njemu, po prirodi posla, u interesu dovršiti radove u najkraćem mogućem roku kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi. Stoga izvođač radova odlučno odbacuje paušalne navode stanara da se „po tjedan dana ne nalazi niti jedan radnik na gradilištu“.

Najduže radnici na gradilištu nisu bili od 5. do 9. siječnja 2026. godine, kada zbog niskih temperatura betonare nisu mogle proizvoditi i isporučivati beton, a zbog tehnološke uvjetovanosti nije bilo moguće izvoditi druge radove. Izvođač radova planirao je završetak radova do 9. veljače 2026. godine, međutim zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta to nije bilo moguće ostvariti. Zbog dugotrajne kiše došlo je do natapanja podloge vodom, čime je onemogućena njezina kvalitetna priprema za asfaltiranje, kao i samo izvođenje asfalterskih radova. Čim to dopuste vremenski uvjeti, asfaltirat će se ova dionica, odnosno kada se podloga u potpunosti prosuši i steknu tehnički preduvjeti za izvođenje radova. Nakon

dovršetka navedene dionice, planiran je nastavak zahvata na Škurinjskom kolektoru, odnosno nastavak otvaranja kanala u smjeru Ulice Viktora Cara Emina.

Svjesni smo da izvođenje radova, u ovom slučaju u ulici Josipa Završnika može privremeno utjecati na svakodnevno poslovanje poduzetnika te kretanje ljudi, no takve okolnosti su privremene naravi i predstavljaju uobičajenu posljedicu nužnih infrastrukturnih zahvata. U okviru proračunskih sredstava Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, nažalost, nisu planirana sredstva koja bi se koristila za kompenzacije mogućih troškova ugostiteljskim objektima u okolnostima navedenih radova.

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA

Iva Rinčić
Iva Rinčić

