

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu:

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
10	10	MO GORNJI ZAMET			3.975,00
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		3.975,00
10.1			Postava prometnog ogledala na izlazu iz slijepog odvojka Mosorske ulice kod kućnog broja 9	Dobavljen i postavljen stup i cestovno prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50
10.2			Postava prometnog ogledala na izlasku iz odvojka Ulice Čavalsko preko puta kućnog broja 5	Demontiran stari i postavljen novi stup i cestovno prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	301,25

10.3			Dodatni prioritet: Postavljanje vertikalne signalizacije u Ulici Josipa Mohorića te postava novih ogledala na području MO Gornji Zamet	Montirana 3 nova metalna stupa za postavljanje prometnih znakova, 2 prometna ogledala te 3 prometna znaka B45-4 (2 kom) i B45-3 u ulicama M. Jadranić, J. Mohorića i Bože Starca Jurićeva.	806,25
10.4			Dodatni prioritet: Rješavanje oborinske odvodnje u ulici Bože Starca Jurićeva	Izvedeno je 4 komada betonskog slivničkog kanala s dobavom i dopremom linijske rešetke na lokaciji Bože Starca Jurićeva 44.	2.600,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
10	10		MO GORNJI ZAMET UKUPNO	129.928,00		112.939,72
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	106.328,00		102.579,43
10.1			Sanacija kolnika odvojka Ulice Josipa Mohorića kod kućnog broja 36	8.000,00	Strojno iskopano 41,35 m3 starog asfalta, fino planirano 137,83 m3 posteljice, dobavljeno i ugrađeno 34,46 m3 zbijenog kamenog materijala, odvezeno na deponiju 41,35 m3 materijala, zasječeno 16,20 m', podravnavajući sloj 20 t, pošpricano 137,83 m2, ugrađeno	6.924,43

					137,83 m2 asfalta AC 11 d=5 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	
10.2			Djelomična sanacija kolnika u Ulici Josipa Mohorića od raskrižja s Ulicom Franje Pilepića Pavina do kućnog broja 41 i spoja s donjim dijelom Ulice Soldanac	37.000,00	Strojno iskopano 176,07 m3 starog asfalta, fino planirano 586,91 m3 posteljice, dobavljeno i ugrađeno 146,73 m3 zbijenog kamenog materijala, odvezeno na deponiju 176,07 m3 materijala, zasječeno 76,35 m', podravnavajući sloj 87,50 t, pošpricano 586,91 m2, ugrađeno 586,91 m2 asfalta AC 11 d=5 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	29.649,58
10.3			Sanacija oborinske vode u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnih brojeva 62 i 64 na spoju s Ulicom Josipa Mohorića	8.000,00	Strojni iskop 8,72m3, utovar i odvoz 0,63 m3, postava oborinske PE-HD cijevi 2m', postava glatkih cijevi 2m', izrada spoja PVC i PE-HD cijevi 2 kom, izrada AB slivničkog kanala 3,5m, izrada betonske podloge 5,2m2, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (60x60 cm) 1 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.999,88
10.4			Postava sigurnosnih stupića na nogostupu u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 2A	900,00	Postavljeno 51 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi.	2.231,25
10.5			Ličenje i sanacija ograde u Ulici Milice Jadranić kod kućnog boja 9 i kućnog broja 11	3.300,00	Uklonjeno 10 m' stare te postavljeno 10 m' nove dvoredne zaštitne ograde.	3.255,00

					Oličeno 66m' dvoredne ograde. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	
10.6			Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojk Plješivičke ulice kod kućnih brojeva 23, 23B i 27	8.000,00	Strojni iskop 8 m3, zatrpavanje rova 7,43 m3, ugradnja geotekstila 4,14 m2, planiranje posteljice 4 m2, postava oborinske PE-HD cijevi 2 m', postava glatkih cijevi 1 m', izrada spoja PVC i PE-HD cijevi 2 kom, izrada AB slivničkog kanala 3,7m, izrada betonske podloge 4m2, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (60x60 cm) 1 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.944,88
10.7			Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojk Ulice Bože Starca Jurićeva kod kućnih brojeva 55, 57, 52, 58, 56, 54 i 54A	8.000,00	Strojni iskop 0,6 m3, ugradnja geotekstila 4,14 m2, planiranje posteljice 4,6 m2, postava oborinske PE-HD cijevi 2m', postava glatkih cijevi 1 m', izrada spoja PVC i PE-HD cijevi 2 kom, izrada AB slivničkog kanala 2m, izrada slivnika 1 kom, izrada betonske podloge 4,6 m2, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (60x60 cm) 1 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.957,63

10.8			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnih brojeva 12 i 7A Prenamjena: Rješavanje oborinske odvodnje u ul. Bartolovo	8.000,00	Strojni iskop 6 m3, utovar i odvoz 0,42 m3, zatrpavanje rova 5,58 m3, ugradnja geotekstila 3,1 m2, planiranje posteljice 4 m2, postava oborinske PE-HD cijevi 1,5 m', postava glatkih cijevi 0,5 m', izrada spoja PVC i PE-HD cijevi 2 kom, izrada AB slivničkog kanala 2m, izrada slivnika 1 kom, izrada betonske podloge 4 m2, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (40x40 cm) 1 kom, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (60x60 cm) 1 kom. Zasjecanje asfalta 10,6 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.255,88
10.9			Postava prometnog ogledala nasuprot izlaza iz slijepog ogranka Ulice Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 16	400,00	Postavljen je novi metalni stup i prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	308,75
10.10			Sanacija asfalta kolnika u Ulici Drnjevići od kućnog broja 1 do kućnog broja 10	24.328,00	Strojno iskopano 190,76 m3 starog asfalta, fino planirano 635,85 m3 posteljice, dobavljeno i ugrađeno 158,96 m3 zbijenog kamenog materijala, odvezeno na deponiju 190,76 m3 materijala, zasječeno 4,70 m' asfalta, izravnavajući sloj 92,52 t, pošpricano 635,85 ugrađeno 635,85 m2 asfalta AC 11 d=5 cm.	31.784,68

10.11			Postava prometnog ogledala na izlazu iz odvojka Ulice Josipa Mohorića u blizini kućnog broja 25	400,00	Postavljen novi metalni stup te cestovno prometno ogledalo promjera fi60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	19.400,00		6.285,93
10.12			Sadnja novih stabala sjeverno od sportskog igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	1.500,00	U okolišu sportskog igrališta uklonjena su 3 stara panja i posađena 4 stabla.	1.865,93
10.13			Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	3.500,00	Postavljene dvije klupe.	3.250,00
10.14			Uređenje površine za postavu klupa na dječjem igralištu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	500,00	Izvedeno 7 m2 betonske podloge.	437,50
10.15			Postava ograde na dječjem igralištu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva između dječjeg parka i fitnes zone	3.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
10.16			Postava vrata na zapadnom ulazu na dječje igralište u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	1.000,00	Postavljena vrata na ulazu u dječje igralište.	732,50
10.17			Sadnja grmova u Ulici Zametskog korena istočno od kućnih brojeva 42A do 42E	9.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	4.200,00		4.074,36
10.18			Izrada tehničkog rješenja za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23.	530,89

10.19			Radovi za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23	2.800,00	Izvedeni su radovi za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23.	2.928,59
10.20			Oprema za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23	800,00	Postavljena je oprema za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23.	614,88