

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA POTOK
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

22	22	MO POTOK			2.369,06
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.369,06
22.1			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova - horizontalna signalizacija	Iscrtan otok 10 m2, znak stop (4 kom) i stop linija 3,5 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	241,56
22.2			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova - stupići	Postavljeno 14 kom fleksibilnih stupića fi 80, visine 800 mm.	735,00
22.3			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova	Demontirani postojeći prometni znakovi i stup. Montiran novi stup l=420 cm te prometni znak B04.	192,50
22.4			Dodatni prioritet: Obnova središnjeg pješačkog prijelaza u Ulici Nikole Tesle u bijeloj plastici	Iscrtan pješački prijelaz u trajnom materijalu 11x4 m.	1.200,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

24	24		MO POTOK UKUPNO	16.406,00		0,00
		A	ENERGO D.O.O.	16.406,00		0,00
24.1			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Nikole Tesle i Ulici Nikole Cara	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
24.2			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Nikole Tesle i Ulici Nikole Cara	8.306,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
24.3			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Nikole Tesle i Ulici Nikole Cara	7.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00